

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLICIA FEDERAL RIO GRANDE DO NORTE - UG 200394

Agente de Contratação,

Segue proposta da nossa empresa referente ao **ITEM (1)** cujo lance foi classificado, conforme disposição descritas abaixo:

DADOS DA EMPRESA			
Processo Nº	08420.009850/2024-10		
Contratação Direta Nº	37/2025 – UG200394		
Objeto	Contratação do serviço de engenharia de construção de cerca e pavimentação, abrangendo: construção de cerca com mourões em concreto, instalação de concertina dupla clipada e cerca elétrica, instalação de tela de arame galvanizada e execução de pavimentação em paralelepípedos com rejunte de cimento e areia, na edificação da Polícia Federal em Macaíba/RN		
Data da sessão			
Razão Social	Nome		
	CNPJ:		Banco:
Contato		Agência:	Conta corrente:
E-mail		Nome Representante legal:	
Telefone		CPF	Tel.:

Proposta ITEM (1)

Este fornecedor se compromete a serviço de engenharia de construção de cerca e pavimentação, abrangendo: construção de cerca com mourões em concreto, instalação de concertina dupla clipada e cerca elétrica, instalação de tela de arame galvanizada e execução de pavimentação em paralelepípedos com rejunte de cimento e areia, na edificação da Polícia Federal em Macaíba/RN, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta nº 37/2025 – SR/PF/RN (UG200394), e dos seus anexos.

ITEM	Especificação	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de engenharia de construção de cerca e pavimentação, abrangendo: construção de cerca com mourões em concreto, instalação de concertina dupla clipada e cerca elétrica, instalação de tela de arame galvanizada e execução de pavimentação em paralelepípedos com rejunte de cimento e areia, na edificação da Polícia Federal em Macaíba/RN	166	Serviço	1	R\$	R\$
TOTAL ITEM R\$ (valor por extenso)						

Observação: Informo que esta proposta tem validade de _____ dias

Cidade, UF ____ de _____ de 2025

NOME REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura/Carimbo

e/ou Digital

Nota de Esclarecimento:

(*) Anexar Documento de Identificação c/foto do representante legal;

LOGOMARCA							
Planilha de custo unitário anexo da PROPOSTA COMERCIAL							
Objeto	Contratação de empresa para construção de cerca com mourões em concreto, reto, instalação de concertina dupla clipada, instalação de cerca elétrica, instalação de tela de arame galvanizada e execução de pavimentação em paralelepípedos com rejunte de cimento e areia em edificação da Polícia Federal, localizada no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte - RN.						
Local	Rodovia BR 304 - Zona Rural - CEP: 59280-000 - Macaíba/RN Coordenadas Geográficas: 5°51'57"S 35°20'02"W					Tabelas de Referência:	SINAPI
Empresa						BDI (%)	
Validade da Proposta	Mês de Referência ____/____/2025						
1	REMOÇÃO						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE E [A]	CUSTO UNITÁRIO [B]	CUSTO TOTAL C = [A x B]
1.1	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	199,25		
1.2	ORSE 08/2025	1858	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	131,58		
1.3	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UND.	2,00		
1.4	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND.	1,00		
1.5	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1,68		
1.6	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.	M2	9,00		
1.7	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	M2	35,15		
ITEM 1 - CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA (conforme Decreto nº 7.983/2013)							R\$ -
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS							
ITEM 1 - PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA (conforme Decreto nº 7.983/2013)							R\$ -
2	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO						
2.1	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210 CM, FIXAÇÃO EM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA AF_12/2019	UND.	1,00		
2.2	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND.	1,00		
2.3	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND.	1,00		
2.4	ORSE 08/2025	11532	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N° 12 E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, BARRA CHATA DE 2" X 1/4" (2,53 kg/m), Perfil Aço, Cantoneira abas iguais 2 1/2" x 3x16" (4,57 kg/m) e INCLUSO FERRAGENS.	M2	9,00		
2.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÉPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	M2	13,50		
2.6	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO	M	10,50		

			PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				
2.7	ORSE 08/2025	4350	COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2 1/2	M2	131,58		
2.8	SINAPI	7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG) MALHA 5X5 CM H= 2 M	M2	33,20		
2.9	SINAPI	105127	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	158,10		
2.10	SINAPI	101191	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,0, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020.	M	65,79		
2.11	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00		
2.12	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00		
2.13	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, DEMÃOS, INCLUSO PRIME EPÓXI. AF_02/2021 (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CORES CONFORME IT TÉCNICA DO CBM RN).	M2	3,00		
2.14	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20X20 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	3,00		
2.15	BANCO DE PREÇO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA COM CENTRAL DE CHOQUE (10.000 V), HASTE TUBULAR DE ALUMÍNIO COM 06 ISOLADORES, ALTURA DE 1,0 M E DIÂMETRO DE 1", POSICIONADA NA VERTICAL A CADA 2 METROS, NIVELADAS E CENTRALIZADAS E HASTES TIPO CANTONEIRA NOS VÉRTICES. BATERIA SELADA 12V, PLACAS DE ADVERTÊNCIA "Perigo: Cerca Elétrica" A CADA 30 M. 1(UMA) SIRENE, HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE COM 3 M DE COMPRIMENTO LIGADO A CABO DE SEÇÃO DE 25 MM2 INCLUSIVE CONECTOR, CABO DE ALTA ISOLAÇÃO E 06 CARREIRAS DE FIO DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA DE 0.70 MM, ESPAÇO ENTRE OS FIOS 0,15 M. FORNECIMENTO DE 02 CONTROLE REMOTOS PARA ATIVAÇÃO DA CENTRAL.	M	203,00		
ITEM 2 - CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA (conforme Decreto n° 7.983/2013)							R\$ -
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS							
ITEM 2 - PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA (conforme Decreto n° 7.983/2013)							R\$ -
ITEM 1 + ITEM 2 - CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA (conforme Decreto n° 7.983/2013)							R\$ -
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS							
ITEM 1 + ITEM 2 - PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA (conforme Decreto n° 7.983/2013)							R\$ -
VALOR TOTAL DA PROPOSTA :							