

Obra
Cabeamento estruturado DPF Joinville

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Santa Catarina

B.D.I.

24,18%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			ABC
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Administração Central									28.986,03	14,81 %
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO ELÉTRICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	200	115,40	140,65	2,65	143,30	28.130,00	530,00	28.660,00	14,65 %
1.2	PF.SOC.20 22.C0002	Próprio	Emissão de ART (acima de R\$ 15.000)	un.	1	262,55	0,00	326,03	326,03	0,00	326,03	326,03	0,17 %
2			Instalação Infraestrutura									138.066,39	70,57 %
2.1	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE	M	126	56,07	30,25	39,37	69,62	3.811,50	4.960,62	8.772,12	4,48 %
2.2	8730	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x 100 x 3000 mm	un	126	106,83	16,27	116,39	132,66	2.050,02	14.665,14	16.715,16	8,54 %
2.3	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	247	22,83	13,74	14,61	28,35	3.393,78	3.608,67	7.002,45	3,58 %
2.4	767	ORSE	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem	m	378	15,99	14,22	5,63	19,85	5.375,16	2.128,14	7.503,30	3,83 %
2.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	126	48,61	11,89	48,47	60,36	1.498,14	6.107,22	7.605,36	3,89 %
2.6	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	6300	11,57	5,68	8,68	14,36	35.784,00	54.684,00	90.468,00	46,24 %
3			Rack									28.602,40	14,62 %
3.1	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.239,06	59,24	2.721,22	2.780,46	59,24	2.721,22	2.780,46	1,42 %
3.2	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E	UN	4	3.205,96	711,67	3.269,49	3.981,16	2.846,68	13.077,96	15.924,64	8,14 %
3.3	11230	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	un	126	28,09	8,13	26,75	34,88	1.024,38	3.370,50	4.394,88	2,25 %
3.4	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	126	35,17	8,13	35,54	43,67	1.024,38	4.478,04	5.502,42	2,81 %

Totais -> 84.997,28 110.657,54 195.654,82

Total sem BDI 157.600,70
Total do BDI 38.054,12
Total Geral 195.654,82