

Obra
PROJETO EXECUTIVO - REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS
OPERACIONAS DA POLÍCIA FEDERAL

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Amapá 23,19%
SBC - 07/2026 - Amapá
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas
Gerais
SIURB - 01/2026 - São
Paulo
AGESUL - 01/2026 - Mato
Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 02/2026
- Goiás
EMBASA - 06/2025 -
sem encargos
COMPESA - 07/2024 -
Pernambuco
EMOP - 05/2026 - Rio de
Janeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		40.662,44	40.662,44	4,13 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88	139,82	172,24	15.157,12	1,54 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	5.176,02	6.376,33	25.505,32	2,59 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		25.142,42	25.142,42	2,55 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	495,32	610,18	4.881,44	0,50 %
2.2	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	12	927,80	1.142,95	13.715,40	1,39 %
2.3	CP 03	Próprio	ART's DE EXECUÇÃO DE OBRA E RETIFICAÇÕES	un	1	313,41	386,08	386,08	0,04 %
2.4	PF 01	Próprio	TAXAS - ALVARÁ DE REFORMA	un	1	5.000,00	6.159,50	6.159,50	0,62 %
3			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1		95.878,35	95.878,35	9,73 %
3.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	20,64	9,54	11,75	242,52	0,02 %
3.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,6	24,65	30,36	200,37	0,02 %
3.3	COMP. 20	Próprio	REMOÇÃO DE PISO ELEVADO SEM REAPROVEITAMENTO. (REF. EMOP 05.001.0088-0)	M²	63,51	11,72	14,43	916,44	0,09 %
3.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1926,41	23,79	29,30	56.443,81	5,73 %
3.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1926,41	11,42	14,06	27.085,32	2,75 %
3.6	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	753,08	7,74	9,53	7.176,85	0,73 %
3.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	24,82	56,57	69,68	1.729,45	0,18 %
3.8	COMP. 13	Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. (REF. SETOP ED-48467)	un	4	44,29	54,56	218,24	0,02 %
3.9	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	79	0,66	0,81	63,99	0,01 %
3.10	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	25	1,80	2,21	55,25	0,01 %
3.11	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2.5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1677,67	0,54	0,66	1.107,26	0,11 %
3.12	104794	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	437,96	0,96	1,18	516,79	0,05 %
3.13	104795	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	68,88	1,35	1,66	114,34	0,01 %
3.14	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	1,57	1,93	7,72	0,00 %
4			FORRO		1		8.442,26	8.442,26	0,86 %
4.1	10652	ORSE	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	67,95	92,68	114,17	7.757,85	0,79 %
4.2	CP PF 08	Próprio	FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA 6MM, FIXADOS POR PARAFUSOS AUTOBROCANTES, COMPOSTA POR PERFIS DE AÇO GALVANIZADO F530, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	8,07	68,85	84,81	684,41	0,07 %
5			PAREDES E PAINÉIS		1		22.997,93	22.997,93	2,33 %
5.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	98,21	67,72	83,42	8.192,67	0,83 %
5.2	104718	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	35,55	137,72	169,65	6.031,05	0,61 %
5.3	15.06.71	EMBASA	ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DE PLACA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	m²	35,55	35,44	43,65	1.551,75	0,16 %
5.4	89478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	29,04	145,49	179,22	5.204,54	0,53 %
5.5	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	1,16	1.412,12	1.739,59	2.017,92	0,20 %
6			PISOS		1		26.648,69	26.648,69	2,70 %
6.1	170102	SBC	BASE PARA ENCHIMENTO-ENTULHO/AGREGADOS LIMPOS	m³	40,4805	196,88	242,53	9.817,73	1,00 %
6.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	5,3974	54,26	62,37 (BDI 14,96%)	336,63	0,03 %
6.3	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	269,87	0,69	0,85	229,38	0,02 %

6.4	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	269,87	42,45	52,29	14.111,50	1,43 %
6.5	170494	SBC	PISO CIMENTADO LISO	m²	22,58	77,42	95,37	2.153,45	0,22 %
7			REVESTIMENTOS		1		390.754,89	390.754,89	39,65 %
7.1			REVESTIMENTOS DE PAREDE		1		145.337,78	145.337,78	14,75 %
7.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	196,42	5,59	6,88	1.351,36	0,14 %
7.1.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	196,42	38,59	47,53	9.335,84	0,95 %
7.1.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	192,42	43,87	54,04	10.398,37	1,06 %
7.1.4	CP PF 02	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM MODELO MINIMUM CIMENTO ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	435,59	211,78	260,89	113.641,07	11,53 %
7.1.5	CP PF 03	Próprio	REVESTIMENTO PORCELANATO AZULEJO DIAMANTE BRANCO NAS DIMENSÕES 30X90 CM, APLICADO EM PAREDES MODELO ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL. (REF. SBC 120249)	M²	61,4	140,29	172,82	10.611,14	1,08 %
7.2			REVESTIMENTOS DE PISO		1		245.417,11	245.417,11	24,90 %
7.2.1	CP PF 01	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM MODELO MINIMUM CONCRETO ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	704,78	211,78	260,89	183.870,05	18,66 %
7.2.2	CP PF 02	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM MODELO MINIMUM CIMENTO ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	122,78	211,78	260,89	32.032,07	3,25 %
7.2.3	CP PF 09	Próprio	RODAPÉ CERAMICO EM PORCELANATO MINIMUM CONCRETO COM ALTURA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. AGESUL 1701000300)	M	454,36	44,36	54,64	24.826,23	2,52 %
7.2.4	12445	ORSE	Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm	m	29,02	131,16	161,57	4.688,76	0,48 %
8			ESQUADRIAS		1		31.707,69	31.707,69	3,22 %
8.1			PORTAS		1		18.492,74	18.492,74	1,88 %
8.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6	1.125,37	1.386,34	8.318,04	0,84 %
8.1.2	90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	1.416,75	1.745,29	1.745,29	0,18 %
8.1.3	CPU 514	Próprio	(REF. SEDOP 091500) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM GRADIL 0,70M X 2,10M, CONFORME PROJETO, INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA	un	2	2.023,49	2.492,73	4.985,46	0,51 %
8.1.4	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	23,52	17,67	21,76	511,79	0,05 %
8.1.5	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	23,52	21,48	26,46	622,33	0,06 %
8.1.6	CP PF 10	Próprio	PORTA DE FOLHA DUPLA 80X210 CADA FOLHA, COM GIRO DUPLO COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO LISO FOSCO, INSTALADA SOBRE DIVISÓRIA DE DRYWALL, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.875,02	2.309,83	2.309,83	0,23 %
8.2			JANELAS		1		13.214,95	13.214,95	1,34 %
8.2.1	COTAÇÃO 29	Próprio	JANELA MAXIM-AR 2 MÓDULOS VERTICAIS 0,90X1,90 M, EM VIDRO LAMINADO 8MM INCOLOR, ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UN	1	3.125,83	3.593,45 (BDI 14,96%)	3.593,45	0,36 %
8.2.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,9	166,71	205,37	184,83	0,02 %
8.2.3	COTAÇÃO 28	Próprio	JANELA 2 FOLHAS DE CORRER COM BANDEIRA MÓVEL 4X, EM VIDRO LAMINADO 8MM INCOLOR, MEDINDO 2,37X1,87 M, ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CONFORME PROJETO.	UN	1	8.208,66	9.436,67 (BDI 14,96%)	9.436,67	0,96 %
9			PINTURA		1		48.060,99	48.060,99	4,88 %
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1154,48	3,44	4,23	4.883,45	0,50 %
9.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1154,48	16,73	20,60	23.782,28	2,41 %
9.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1154,48	13,64	16,80	19.395,26	1,97 %
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		30.420,91	30.420,91	3,09 %
10.1			ÁGUA FRIA		1		2.262,99	2.262,99	0,23 %
10.1.1	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	19,7	6,60	8,13	160,16	0,02 %
10.1.2	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,61	10,41	12,82	392,42	0,04 %
10.1.3	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	7,90	9,73	48,65	0,00 %
10.1.4	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	9,78	12,04	12,04	0,00 %

10.1.5	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	17,01	20,95	125,70	0,01 %
10.1.6	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	16,02	19,73	177,57	0,02 %
10.1.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	8,70	10,71	149,94	0,02 %
10.1.8	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	13,00	16,01	16,01	0,00 %
10.1.9	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	9,61	11,83	106,47	0,01 %
10.1.10	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	21,80	26,85	26,85	0,00 %
10.1.11	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	6,73	8,29	33,16	0,00 %
10.1.12	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	11,05	13,61	54,44	0,01 %
10.1.13	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	100,21	123,44	123,44	0,01 %
10.1.14	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	122,12	150,43	601,72	0,06 %
10.1.15	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	95,15	117,21	234,42	0,02 %
10.2			ESGOTO		1		3.133,48	3.133,48	0,32 %
10.2.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,27	20,05	24,69	204,18	0,02 %
10.2.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,93	20,05	24,69	121,72	0,01 %
10.2.3	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,81	10,99	13,53	173,31	0,02 %
10.2.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,49	34,57	42,58	829,88	0,08 %
10.2.5	053421	SBC	ADAPTADOR PVC SAIDA VASO SANITARIO DN 100mm	UN	3	124,58	153,47	460,41	0,05 %
10.2.6	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	28	2,26	2,59 (BDI 14,96%)	72,52	0,01 %
10.2.7	00000303	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	16	4,43	5,09 (BDI 14,96%)	81,44	0,01 %
10.2.8	052490	SBC	CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm	UN	1	18,03	22,21	22,21	0,00 %
10.2.9	89852	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	43,50	53,58	160,74	0,02 %
10.2.10	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	10,09	12,42	86,94	0,01 %
10.2.11	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	15,83	19,50	58,50	0,01 %
10.2.12	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	28,16	34,69	69,38	0,01 %
10.2.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	9,91	12,20	97,60	0,01 %
10.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	15,26	18,79	112,74	0,01 %
10.2.15	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	40,91	50,39	151,17	0,02 %
10.2.16	102710	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1	53,79	66,26	66,26	0,01 %
10.2.17	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	8,64	10,64	95,76	0,01 %
10.2.18	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	16,51	20,33	182,97	0,02 %
10.2.19	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	9,10	11,21	22,42	0,00 %
10.2.20	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	17,14	21,11	63,33	0,01 %
10.3			LOUÇAS E ACESSÓRIOS		1		25.024,44	25.024,44	2,54 %
10.3.1	COMP. 26	Próprio	ASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL. (REF. SINAP 86888)	un	9	35,53	43,76	393,84	0,04 %

10.3.2	COTAÇÃO 23	Próprio	COMBINADO VASO SANITÁRIO E PIA PRISIONAL EM AÇO INOX AISI 304	UN	2	9.997,00	12.315,30	24.630,60	2,50 %
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		170.975,59	170.975,59	17,35 %
11.1			QUADROS BLOCO A		1		2.921,28	2.921,28	0,30 %
11.1.1	12224	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2	272,10	335,19	670,38	0,07 %
11.1.2	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	158,26	194,96	194,96	0,02 %
11.1.3	CPU 02	Próprio	DISPOSITIVO DPS 30KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 106028)	un	3	98,96	121,90	365,70	0,04 %
11.1.4	CPU 01	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 80 A - 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 106030)	un	1	537,04	661,57	661,57	0,07 %
11.1.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	59,72	73,56	73,56	0,01 %
11.1.6	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	61,50	75,76	757,60	0,08 %
11.1.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9	12,04	14,83	133,47	0,01 %
11.1.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	13,00	16,01	64,04	0,01 %
11.2			QUADRO BLOCO B		1		1.201,97	1.201,97	0,12 %
11.2.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	422,63	520,63	520,63	0,05 %
11.2.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	12,04	14,83	148,30	0,02 %
11.2.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	13,00	16,01	32,02	0,00 %
11.2.4	CPU 03	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63 A - 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 106030)	un	1	208,80	257,22	257,22	0,03 %
11.2.5	CPU 02	Próprio	DISPOSITIVO DPS 30KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 106028)	un	2	98,96	121,90	243,80	0,02 %
11.3			ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		1		27.892,73	27.892,73	2,83 %
11.3.1	CP PF 07	Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA EMBUTIDA NO SOLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	98,77	144,34	177,81	17.562,29	1,78 %
11.3.2	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,31	21,59	26,59	353,91	0,04 %
11.3.3	13610	ORSE	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	m	147,29	48,83	60,15	8.859,49	0,90 %
11.3.4	9002012	SIURB	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	8,14	43,61	53,72	437,28	0,04 %
11.3.5	11932	ORSE	Fornecimento e Instalação de Curva Horizontal em PVC, para eletrocalha, 200x100mm	Un	2	87,90	108,28	216,56	0,02 %
11.3.6	4531	ORSE	Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 90° 100 x 50 mm	un	2	31,93	39,33	78,66	0,01 %
11.3.7	95739	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1	7,97	9,81	9,81	0,00 %
11.3.8	95740	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	13	8,41	10,36	134,68	0,01 %
11.3.9	95768	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2")	UN	5	38,98	48,01	240,05	0,02 %
11.4			CABOS		1		35.932,32	35.932,32	3,65 %
11.4.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1273,158	5,64	6,94	8.835,71	0,90 %
11.4.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	615,33	8,34	10,27	6.319,43	0,64 %
11.4.3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	138,83	11,83	14,57	2.022,75	0,21 %
11.4.4	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	495,65	18,98	23,38	11.588,29	1,18 %
11.4.5	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	290,48	20,03	24,67	7.166,14	0,73 %
11.5			CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES		1		38.667,72	38.667,72	3,92 %
11.5.1	CP PF 04	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MONTADO DE 4 MÓDULOS ELÉTRICOS E 2 PONTOS PARA REDE LOGICA RJ45	UN	66	443,26	546,05	36.039,30	3,66 %
11.5.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31	19,30	23,77	736,87	0,07 %
11.5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	32,91	40,54	202,70	0,02 %
11.5.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	50,40	62,08	62,08	0,01 %
11.5.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	67,89	83,63	167,26	0,02 %
11.5.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	38,54	47,47	427,23	0,04 %
11.5.7	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	41,28	50,85	406,80	0,04 %

11.5.8	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	61,65	75,94	303,76	0,03 %
11.5.9	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	67,13	82,69	82,69	0,01 %
11.5.10	ED-15763	SETOP	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	1	18,26	22,49	22,49	0,00 %
11.5.11	393	ORSE	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 173,3x186mm	un	2	87,89	108,27	216,54	0,02 %
11.6			LUMINÁRIAS		1		9.134,87	9.134,87	0,93 %
11.6.1	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	4	58,61	72,20	288,80	0,03 %
11.6.2	13671	ORSE	Luminária plafon de sobrepór em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	1	92,29	113,69	113,69	0,01 %
11.6.3	CAPS CPU - 11	Próprio	Luminária plafon (sobrepór) - 45 W - 6500K - G- Light ou similar	un	1	230,59	284,06	284,06	0,03 %
11.6.4	C4943	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA	UN	20	285,30	351,46	7.029,20	0,71 %
11.6.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	54	21,34	26,28	1.419,12	0,14 %
11.7			CONDICIONADORES DE AR		1		55.224,70	55.224,70	5,60 %
11.7.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4	2.760,05	3.400,10	13.600,40	1,38 %
11.7.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	4.018,91	4.950,89	9.901,78	1,00 %
11.7.3	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	2	12.875,45	15.861,26	31.722,52	3,22 %
12			ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS		1		16.373,87	16.373,87	1,66 %
12.1			COPA FICCO		1		7.969,25	7.969,25	0,81 %
12.1.1	CP PF 06	Próprio	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA NAS DIMENSÕES 0,60 X 3,15 M, COM 5 SUPORTES MÃO FRANCESA E TUBO LONGITUDINAL PARA TRAVAMENTO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	3.999,51	4.926,99	4.926,99	0,50 %
12.1.2	190816	SBC	FOGAO ELETRICO TIPO COOKTOP 2 BOCAS VITROCERAMICO, REF. PKC	UN	1	999,90	1.231,77	1.231,77	0,12 %
12.1.3	10013052	SIURB	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	1	974,93	1.201,01	1.201,01	0,12 %
12.1.4	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	248,91	306,63	306,63	0,03 %
12.1.5	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	245,84	302,85	302,85	0,03 %
12.2			BANHEIRO DO ALOJAMENTO		1		4.332,52	4.332,52	0,44 %
12.2.1	18.007.004	EMOP	CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 110/220V.FORNECIMENTO	UN	1	260,28	320,63	320,63	0,03 %
12.2.2	10005040	SIURB	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2"	UN	1	91,48	112,69	112,69	0,01 %
12.2.3	190010	SBC	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA FLEX BRANCO DECA	UN	1	1.545,55	1.903,96	1.903,96	0,19 %
12.2.4	2401001000	AGESUL	ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR	UN	1	145,31	179,00	179,00	0,02 %
12.2.5	C2502	SEINFRA	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1	211,40	260,42	260,42	0,03 %
12.2.6	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	1.025,41	1.263,20	1.263,20	0,13 %
12.2.7	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	237,54	292,62	292,62	0,03 %
12.3			BANHEIRO DORMITÓRIO		1		4.072,10	4.072,10	0,41 %
12.3.1	18.007.004	EMOP	CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 110/220V.FORNECIMENTO	UN	1	260,28	320,63	320,63	0,03 %
12.3.2	10005040	SIURB	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2"	UN	1	91,48	112,69	112,69	0,01 %
12.3.3	190010	SBC	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA FLEX BRANCO DECA	UN	1	1.545,55	1.903,96	1.903,96	0,19 %
12.3.4	2401001000	AGESUL	ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR	UN	1	145,31	179,00	179,00	0,02 %
12.3.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	1.025,41	1.263,20	1.263,20	0,13 %
12.3.6	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	237,54	292,62	292,62	0,03 %
13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		64.277,48	64.277,48	6,52 %
13.1	CP PF 05	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO COM LARGURA = 0,50M, COMPRIMENTO = 1,20 E ALTURA = 0,10 CM EMBUTIDO NA PAREDE, SEM ENCOSTO, COM PINTUA EPOXI, CONFORME PROJETO	UN	2	278,00	342,46	684,92	0,07 %
13.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	7464,44	6,28	7,73	57.700,12	5,85 %

13.3	071026	AGETOP CIVIL	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6	Un	139	4,18	5,14	714,46	0,07 %
13.4	COTAÇÃO 24	Próprio	ARMÁRIO DE BANCADA EM MDF NA COR BRANCO RESISTENTE À ÁGUA, ALTURA = 80 CM, LARGURA = 3,15 E PROFUNDIDADE = 70CM - CONFORME PROJETO	UN	1	4.504,16	5.177,98 (BDI 14,96%)	5.177,98	0,53 %
14			LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA		1		13.197,41	13.197,41	1,34 %
14.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	217,46	9,23	11,37	2.472,52	0,25 %
14.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3240,15	2,69	3,31	10.724,89	1,09 %

Total sem BDI801.234,64

Total do BDI184.306,28

Total Geral985.540,92