Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PFB_064	Próprio	NOBREAK - 90 KVA 220/380V - Adapt. SBC (068122)	68	UN	2,0	385.794,06	771.588,12	4,65	4,65
PFB_013	Próprio	PASTILHA 5X5CM,M6256 LINHA ENGENHARIA COR BEAUFORT - ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE COR CINZA ESCURO - Adapt. SBC (120358)	120	m²	1.705,53	426,32	727.101,54	4,38	9,03
PFB_057	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA - ADAPT. SINAPI 100652	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	2.172,0	308,58	670.235,76	4,04	13,07
PFB_031	Próprio	PORCELANATO TECNICO MINIMUM CONCRETO, 80X80 - Adapt. SBC (170439)	170	m²	948,98	563,20	534.465,53	3,22	16,29
PFB_103	Próprio	BRISE EM SISTEMA COMPOSTO POR PAINÉIS FIXOS LISOS OU PERFURADOS, COM 300mm DE LARGURA, INSTALADOS SOBRE SUPORTES EM POLÍMERO ESPECIAL DISPOSTOS A CADA 1.500mm NO MÁXIMO, OS QUAIS SÃO UNIDOS POR TUBOS CIRCULARES E INSTALADOS EM PERFIS DE 76,2 x 38,1mm, AMBOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO. PEÇA EM ALUZINC COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 6.000mm E MÁXIMO DE 1.200mm. COR CINZA ANODIZADO - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (SBC (112690))	112	m²	225,9	2.265,60	511.799,04	3,08	19,37
93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	18,0	25.057,05	451.026,90	2,72	22,09
PFB_011	Próprio	FORRO LÃ PET 100 RECICLÁVEL TERMOACÚSTICO, SNTI-CHAMAS, RSISTENTE Á UMIDADE E LAVÁVEL COM 625X625X50MM. DESEMPENHO ACÚSTICO DE 0,75 (W-NRC). RE: FORRO DE AE IR25 - TRISOFT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - Adapt. SBC (120094)	120	m²	1.579,82	270,66	427.594,08	2,58	24,67
PFB_072	Próprio	DIVISÓRIA ACÚSTICA COM TRATAMENTO ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM LÃ DE PET) ALTURA REGULÁVEL SEM RODAPÉ NA COR BRANCO ÁRTICO E MONTANTES NA COR GRAFITE. REF. SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS – LINHA CALIBRA. (Adapt SBE 90118)	90	m²	337,67	1.186,66	400.699,48	2,41	27,08
PFB_012	Próprio	PASTILHA 5X5CM,M6256 LINHA ENGENHARIA COR BEAUFORT - ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE COR CINZA CLARO - Adapt. SBC (120358)	120	m²	1.010,13	388,12	392.051,65	2,36	29,44
PFB_014	Próprio	PORCELANATO TECNICO MINIMUM CIMENTO, 80X80 - Adapt. SBC (170439)	170	m²	746,37	500,88	373.841,80	2,25	31,70
PFB_130	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	410,13	834,52	342.261,68	2,06	33,76
PFB_108	Próprio	GRADIL BELGO SECURIFOR NA COR VERDE (H=2.50m) OU EQUIVALENTE TÉCNICO INCLUSO MURETA E ACESSÓRIOS. ADAPT - ORSE (10812)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m	66,42	5.055,69	335.798,92	2,02	35,78
97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1.665,81	195,40	325.499,27	1,96	37,74

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
8020	ORSE	Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0	306.192,53	306.192,53	1,84	39,59
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1.298,51	232,68	302.137,30	1,82	41,41
PFB_048	Próprio	ELEVADOR ATLAS SCHINDLER 5000 - 1.200 KG - 16 PESSOAS - Adapt. SBC (080081)	80	UN	1,0	300.969,40	300.969,40	1,81	43,22
PFB_107	Próprio	PISO EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	PISO - PISOS	m²	294,29	704,16	207.227,24	1,25	44,47
104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	3.005,84	66,47	199.798,18	1,20	45,68
94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	18,0	11.013,83	198.248,94	1,19	46,87
PFB_070	Próprio	EMPRESTIMO DE MATERIAL PARA COMPACTAÇÃO DO CAIXÃO DA OBRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.402,66	134,77	189.036,48	1,14	48,01
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3.665,15	49,63	181.901,39	1,10	49,10
103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	2.378,8	73,53	174.913,16	1,05	50,16
PFB_076	Próprio	(J2) JANELA 01 FOLHA BASCULANTE, 100x150 cm, ,VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	104,0	1.650,74	171.676,96	1,03	51,19
92490	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	2.118,46	78,99	167.337,15	1,01	52,20
100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	18,0	8.779,09	158.023,62	0,95	53,15
PFB_01	Próprio	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Copia da SINAPI (93565)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	6,0	25.057,05	150.342,30	0,91	54,06
PFB_02	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Adapt. SINAPI (93565)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	6,0	25.057,05	150.342,30	0,91	54,97
93682	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.286,32	116,69	150.100,68	0,90	55,87

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	18,0	8.320,12	149.762,16	0,90	56,77
PFB_021	Próprio	MODULO FOTOVOLTAICOS 475W - Adapt. SBC (064058)	64	UN	96,0	1.439,34	138.176,64	0,83	57,61
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	13.298,0	9,84	130.852,32	0,79	58,39
9008	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 70mm², 1kv / 90º C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1.333,2	97,08	129.427,05	0,78	59,17
96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1.132,47	113,29	128.297,52	0,77	59,95
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	142,442	896,54	127.704,95	0,77	60,72
069025	SBC	POSTE ACO CONICO 9,0m COM SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	ILUMINACAO PUBLICA	UN	40,0	2.950,06	118.002,40	0,71	61,43
93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	18,0	6.439,41	115.909,38	0,70	62,13
12932	ORSE	Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete	Mobiliário	un	39,0	2.701,45	105.356,55	0,63	62,76
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	550,84	190,72	105.056,20	0,63	63,39
104739	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	747,66	135,87	101.584,56	0,61	64,01
88472	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1.846,49	47,88	88.409,94	0,53	64,54
93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	18,0	4.898,26	88.168,68	0,53	65,07
PFB_069	Próprio	PROVA DE CARGA ESTÁTICA PARA ESTACAS DE FUNDAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	2,0	43.900,54	87.801,08	0,53	65,60
97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	6.122,35	14,19	86.876,14	0,52	66,12
PFB_022	Próprio	SOMBREADOR EM TELA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE TIPO RASCHEL - Adapt. SBC (200106)	200	UN	18,0	4.819,18	86.745,24	0,52	66,64

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PFB_065	Próprio	LETRAS EM ALUMÍNIO COMPOSTO, RETROILUMINADAS COM MÓDULOS DE LED, MEDINDO 3,75 X 0,59 M.(POLICIA) E 4,25 X 0,59 M. (FEDERAL); LOGO COM CORPO EM ALUMÍNIO COMPOSTO, FRENTE EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO COM MENSAGEM IMPRESSA, RETROILUMINAÇÃO COMPOSTA DE LÂMPADAS TUBULARES DE LED, MEDINDO 2,31 X 3,00 M. - Adapt. ORSE (12058)	168	CJ	2,0	43.087,90	86.175,80	0,52	67,16
PFB_078	Próprio	FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ESTRUTURA EM ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO) - ADJACENTE ÀS ESQUADRIAS P8 E P9	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	85.099,77	85.099,77	0,51	67,68
100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5.234,59	16,01	83.805,78	0,50	68,18
92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	9.840,0	8,15	80.196,00	0,48	68,66
PFB_017	Próprio	INVERSOR SOLAR - TRIFÁSICO - 20KW - Adapt. SBC (065434)	65	UN	6,0	13.306,35	79.838,10	0,48	69,15
PFB_073	Próprio	DIVISORIA SANITÁRIA,PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM DIMENSÃO PADRÃO DE 90X130cm COM PORTAS DE ABRIR PARA FORA E PRATELEIRA DE APOIO – LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO. COR PRATTAN CÓD.: L151 – NEOCOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (Adapt SINAPI 102257)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	49,77	1.584,30	78.850,61	0,48	69,62
060103	SBC	LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	256,0	291,08	74.516,48	0,45	70,07
96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	2.385,61	30,91	73.739,20	0,44	70,51
PFB_129	Próprio	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO ESTRUTURAL - ADAPT SBC (000128)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m³	673,52	102,42	68.981,91	0,42	70,93
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	11.184,1	5,95	66.545,39	0,40	71,33
PFB_133	Próprio	GRADIL INTERNO BELGO NYLOFOR NA COR VERDE (H=2.50m) OU EQUIVALENTE TÉCNICO INCLUSO MURETA E ACESSÓRIOS. ADAPT - ORSE (13780)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m	13,14	4.940,86	64.922,90	0,39	71,72
7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	Pontos de Suprimento de Lógica	m	4.962,5	12,96	64.314,00	0,39	72,11
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	573,11	110,72	63.454,73	0,38	72,49

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	Lajes Pré-Moldadas	m²	323,57	181,14	58.611,46	0,35	72,85
93211	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	81,93	702,05	57.518,95	0,35	73,19
PFB_081	Próprio	(J6) ESQUADRIA FIXA , 5.60x1,50 +2x1.40x1.50, 03 FOLHA FIXAS,VIDRO VIDRO BLINDADO NIVEL BALISTICO 3A- ESPESSURA DE 51MM TESTADO E APROVADO PELO MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO – RETEX/RAT Nº 2131/06 DE ACORDO COM A NORMA NIJ STD 0108.01 E ABNT NBR 15000. CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	56.692,46	56.692,46	0,34	73,53
061166	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4"" COM CONEXOES	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	2.539,8	21,59	54.834,28	0,33	73,86
PFB_049	Próprio	TRANSFORMADOR 300 KVA AR SECO - Adapt. SBC (065816)	65	UN	1,0	53.559,13	53.559,13	0,32	74,19
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6.016,6	8,75	52.645,25	0,32	74,50
92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	720,93	72,94	52.584,63	0,32	74,82
PFB_015	Próprio	PORTA DE GIRO DE MADEIRA MACIÇA, KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA NA COR BRANCA. CÓD.: PA02CBSO - PORMADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FECHADURA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA LINHA BMW. CÓD.: 595 - 90 – PADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 80X210 - Adapt. SBC (110589)	110	UN	38,0	1.367,62	51.969,56	0,31	75,13
103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	13,0	3.988,44	51.849,72	0,31	75,45
104895	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	70,77	723,04	51.169,54	0,31	75,75
92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	6.300,0	7,92	49.896,00	0,30	76,05
103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	18,0	2.749,79	49.496,22	0,30	76,35

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
104897	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	46,74	1.054,54	49.289,19	0,30	76,65
92774	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	5.372,0	9,07	48.724,04	0,29	76,94
105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	621,57	74,28	46.170,21	0,28	77,22
93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	32,96	1.385,12	45.653,55	0,28	77,50
PFB_090	Próprio	(P7) PORTA CEGA SIMPLES DE GIRO MDF, 01 FOLHA DE 80cmx210cm, NA COR GRAFITE, LINHA CALIBRA TECH - REF.: SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO NA DIVISÓRIA, 80X210CM, FECHADURA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA,(LINHA BMW. 595 - 90 – PADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	20,0	2.269,81	45.396,20	0,27	77,77
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	4.236,0	10,42	44.139,12	0,27	78,04
95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	21.605,1	2,04	44.074,40	0,27	78,30
PFB_094	Próprio	(P11) PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM DIMENSÃO 80x195 cm LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO COR PRATTAN - INCLUSO FERRAGENS E GUARNIÇÕES	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	17,0	2.546,03	43.282,51	0,26	78,56
PFB_050	Próprio	RODAPÉ EM PORCELANATO TECNICO MINIMUM CONCRETO H=10 cm - Adapt. ORSE (12330)	PISO - PISOS	m	886,07	47,76	42.318,70	0,25	78,82
9006	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1.771,7	23,85	42.255,04	0,25	79,07
PFB_068	Próprio	TIRANTE DE AÇO CARBONO COM PORCAS (REF. INCOTEP INCO22D OU DWIDAG GW22)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m	116,0	360,61	41.830,76	0,25	79,32
73803/001	SINAPI	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	91,83	444,77	40.843,22	0,25	79,57
94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	56,1	703,50	39.466,35	0,24	79,81
103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	744,23	51,24	38.134,34	0,23	80,04
101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	69,9	540,66	37.792,13	0,23	80,27

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	281,77	130,52	36.776,62	0,22	80,49
PFB_131	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	44,17	832,60	36.775,94	0,22	80,71
PFB_104	Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , PREENCHIMENTO COM VIDRO TEMPERADO 10 mm, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. ADAPT SINAPI (99839)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	34,8	1.049,22	36.512,85	0,22	80,93
88470	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1.099,76	32,99	36.281,08	0,22	81,15
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.385,61	15,14	36.118,13	0,22	81,37
101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	244,32	147,57	36.054,30	0,22	81,58
100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	26.100,0	1,36	35.496,00	0,21	81,80
97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	266,0	132,22	35.170,52	0,21	82,01
11570	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	2.751,5	12,47	34.311,20	0,21	82,22
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.303,0	14,55	33.508,65	0,20	82,42
92464	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	247,39	134,87	33.365,48	0,20	82,62
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	666,32	48,35	32.216,57	0,19	82,81
103342	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	257,15	123,34	31.716,88	0,19	83,00
052451	SBC	TUBO DE COBRE RIGIDO CLASSE A 28mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	49,5	618,82	30.631,59	0,18	83,19
94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	466,75	64,59	30.147,38	0,18	83,37
92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	163,19	184,47	30.103,65	0,18	83,55

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PFB_058	Próprio	ETE SISTEMA ANAEROBICO MODELO D3 - ATENDE 9m³/ DIA - Adapt. SBC (030356)	30	UN	1,0	28.839,71	28.839,71	0,17	83,72
91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.199,3	23,80	28.543,34	0,17	83,90
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	41,2	692,02	28.511,22	0,17	84,07
PFB_010	Próprio	AZULEJO DIAMANTE AC 30X90CM BRANCO - ELIANE OU EQUIVALENTE TECNICO - Adapt. SBC (120319)	120	m²	184,85	145,70	26.932,64	0,16	84,23
064205	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES 225A+BARRAME	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	9,0	2.983,12	26.848,08	0,16	84,39
9727	ORSE	QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm	Quadros de Distribuição de Energia	un	2,0	13.036,74	26.073,48	0,16	84,55
063542	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	658,9	39,56	26.066,08	0,16	84,71
PFB_083	Próprio	(J7) JANELA 4 FOLHAS, 02 FIXAS E 02 MÓVEIS DE CORRER, 4,00x1,50 cm, VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	6.401,28	25.605,12	0,15	84,86
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	Chapisco	m²	2.417,18	10,53	25.452,90	0,15	85,01
90930	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	251,57	100,10	25.182,15	0,15	85,17
PFB_105	Próprio	FECHAMENTO DE SHAFTS COM PLACA CIMENTÍCIA ESTRUTURADA COM PERFIS METÁLICOS	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	69,32	357,72	24.797,15	0,15	85,32
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	4.140,56	5,96	24.677,73	0,15	85,46
103273	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	2,0	12.134,62	24.269,24	0,15	85,61
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	721,38	33,61	24.245,58	0,15	85,76
062870	SBC	TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	363,0	66,35	24.085,05	0,15	85,90
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	4.516,4	5,30	23.936,92	0,14	86,05

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103338	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	188,0	122,70	23.067,60	0,14	86,19
071071	SBC	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM - 2.1/2""	INSTALACOES MECANICAS - VAPOR E CALEFACAO	M	193,5	119,03	23.032,30	0,14	86,32
98080	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	2,0	11.407,33	22.814,66	0,14	86,46
103271	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	2,0	11.387,39	22.774,78	0,14	86,60
077601	SBC	BOMBA BC-21R 2.1/2"" 5,0CV 220/380/440V TRIFASICA SCHNEIDER	INSTALACOES MECANICAS - BOMBAS	UN	4,0	5.638,97	22.555,88	0,14	86,73
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	246,45	89,72	22.111,49	0,13	86,87
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	133,17	163,81	21.814,57	0,13	87,00
PFB_118	Próprio	COMBINADO DE VASO SANITÁRIO E PIA PRISIONAL COM VASO FRONTAL OU LATERAL. INCLUI ACIONADORES TEMPORIZADOS PARA TORNEIRA E VÁLVULA DE DESCARGA.UAZU OU SIMILAR. ADAPT ORSE (10103)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	un	2,0	10.574,97	21.149,94	0,13	87,13
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.116,0	18,93	21.125,88	0,13	87,25
063447	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	644,1	31,79	20.475,93	0,12	87,38
94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	246,46	82,25	20.271,33	0,12	87,50
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	154,8	127,52	19.740,09	0,12	87,62
104234	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	376,0	52,46	19.724,96	0,12	87,74
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.740,0	11,28	19.627,20	0,12	87,86
063460	SBC	CABO COBRE NU 7 FIOS 1/0AWG - 50mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	276,1	70,57	19.484,37	0,12	87,97

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PFB_086	Próprio	(P3) PORTA EM VIDRO 4 FOLHAS, 02 FIXAS E 02 MÓVEIS DE CORRER, 380x250cm, VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO) , INCLUSO FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	9.738,29	19.476,58	0,12	88,09
73410	SINAPI	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	160,86	118,69	19.092,47	0,12	88,21
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	Instalações para Canteiros de Obras	m²	188,53	100,04	18.860,54	0,11	88,32
660	ORSE	Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1250A - 50 ka instalado	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,0	9.137,25	18.274,50	0,11	88,43
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	246,44	73,92	18.216,84	0,11	88,54
059453	SBC	CAMERA INFRA VERMELHO CFTV 1/2.8 FULL HD SONY EXMOR 30M DOME	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	58,0	308,03	17.865,74	0,11	88,65
91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	824,0	21,51	17.724,24	0,11	88,75
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	352,0	50,15	17.652,80	0,11	88,86
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.035,0	8,66	17.623,10	0,11	88,97
101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	150,0	116,54	17.481,00	0,11	89,07
PFB_120	Próprio	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA CÓD.: P.380.17 – LINHA FLEX COR BRANCA - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	19,0	916,46	17.412,74	0,10	89,18
PFB_088	Próprio	(P5) PORTA DE FERRO, DE ABRIR, 80x210 cm, TIPO GRADE COM CHAPA, DE SEGURANÇA PADRÃO SEPEA-PF, COM GUARNIÇÕES. ADAPT SINAPI (100701)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	13,0	1.332,83	17.326,79	0,10	89,28
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	156,35	110,08	17.211,00	0,10	89,38
PFB_132	Próprio	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	20,08	855,98	17.188,07	0,10	89,49
9007	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	352,9	47,30	16.692,17	0,10	89,59
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	4.041,31	4,12	16.650,19	0,10	89,69

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	100,0	166,48	16.648,00	0,10	89,79
103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	3,0	5.431,65	16.294,95	0,10	89,89
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.275,0	12,45	15.873,75	0,10	89,98
10403	ORSE	Muro de contenção em concreto ciclopico - Tipo 01 (h=2,04m) e (L=1,0m)	Concreto Armado	un	8,0	1.973,51	15.788,08	0,10	90,08
103269	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	2,0	7.749,59	15.499,18	0,09	90,17
105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	273,9	56,14	15.376,74	0,09	90,26
PFB_074	Próprio	TAPA VISTA -SANITÁRIA,PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM DIMENSÃO PADRÃO – LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO. COR PRATTAN L151 – NEOCOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (Adapt SINAPI 102257)	PARE - PAREDES/PAINEIS	UN	11,0	1.372,71	15.099,81	0,09	90,35
PFB_123	Próprio	PISO EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INSTALADO EM DEGRAUS DE ESCADA COM FRISOS ANTIDERRAPANTES E BOCEL	PISO - PISOS	m²	21,12	704,16	14.871,85	0,09	90,44
7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	Sinalização Vertical	un	77,0	191,15	14.718,55	0,09	90,53
PFB_023	Próprio	DETECTOR DE METAL PORTAL - Copia da SBC (064058)	64	UN	1,0	14.702,10	14.702,10	0,09	90,62
100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA	Estacas em Hélice Contínua	M	96,0	152,04	14.595,84	0,09	90,71
103276	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0	14.497,19	14.497,19	0,09	90,80
71516	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	16,0	879,00	14.064,00	0,08	90,88
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	Paisagismo - Plantio	m²	748,31	18,77	14.045,77	0,08	90,97
053241	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	M	9,0	1.560,15	14.041,35	0,08	91,05
PFB_020	Próprio	CONECTOR MC4 (PAR) - Adapt. SBC (061359)	61	UN	96,0	144,91	13.911,36	0,08	91,13
PFB_054	Próprio	EXAUSTOR DE 45CM - Adapt. SBC (100393)	100	UN	2,0	6.915,13	13.830,26	0,08	91,22

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	194,3	69,66	13.534,93	0,08	91,30
9387	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	260,4	51,73	13.470,49	0,08	91,38
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.130,0	11,91	13.458,30	0,08	91,46
PFB_063	Próprio	BANCO CAPACITOR AUT. 100KVA 380V 60HZ - Adapt. SBC (065023)	65	UN	1,0	13.389,12	13.389,12	0,08	91,54
058084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4x2""	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	121,0	103,98	12.581,58	0,08	91,62
PFB_075	Próprio	(J1) JANELA MAXIM AR 90x70 cm, 1 FOLHA BASCULANTE, VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	18,0	688,29	12.389,22	0,07	91,69
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	170,0	72,77	12.370,90	0,07	91,77
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.489,58	4,92	12.248,73	0,07	91,84
11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	Pontos de Suprimento de Lógica	un	14,0	866,32	12.128,48	0,07	91,91
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	960,0	12,53	12.028,80	0,07	91,99
PFB_080	Próprio	(J5) JANELA , 90x150 cm, 01 FOLHA BASCULANTE ,VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	7,0	1.650,74	11.555,18	0,07	92,06
104086	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	Ligações Prediais de Água e Esgoto	M	126,3	90,76	11.462,98	0,07	92,13
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	872,0	13,13	11.449,36	0,07	92,19
13431	ORSE	Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar	Reservatórios	un	1,0	11.409,76	11.409,76	0,07	92,26
070557	SBC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	3,0	3.766,29	11.298,87	0,07	92,33
96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	73,33	154,01	11.293,55	0,07	92,40
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	77,0	146,19	11.256,63	0,07	92,47

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	785,84	14,15	11.119,63	0,07	92,53
103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	117,23	94,85	11.119,26	0,07	92,60
061791	SBC	SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO S/FIO IVP 8000 PET	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	38,0	284,26	10.801,88	0,07	92,67
PFB_089	Próprio	(P6) PORTA DUPLA, DE ABRIR, 200x250 cm, DUAS FOLHAS DE 100 CM, EM VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO) . ADAPT SINAPI (102185)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	5.399,49	10.798,98	0,07	92,73
PFB_044	Próprio	COMBINADO DE VASO SANITÁRIO E PIA PRISIONAL COM VASO FRONTAL OU LATERAL. INCLUI ACIONADORES TEMPORIZADOS PARA TORNEIRA E VÁLVULA DE DESCARGA. MATERIAL: AÇO INOX 304 2MM, ACABAMENTO ESCOVADO DRACO OU SIMILAR EQUIVALENTE.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	10.793,96	10.793,96	0,07	92,80
PFB_122	Próprio	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (100859)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	1.197,26	10.775,34	0,06	92,86
7777	ORSE	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1/4" (6,35mm)	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	m	412,9	25,89	10.689,98	0,06	92,93
PFB_003	Próprio	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 3 TORNEIRAS - (Adapt. SBC 190402)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	2.593,78	10.375,12	0,06	92,99
8350	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	155,6	66,64	10.369,18	0,06	93,05
101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	239,22	43,16	10.324,73	0,06	93,11
90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	76,7	133,34	10.227,17	0,06	93,17
4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	14,0	705,51	9.877,14	0,06	93,23
92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	479,8	20,41	9.792,71	0,06	93,29
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	2.237,32	4,36	9.754,71	0,06	93,35
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	82,63	116,26	9.606,56	0,06	93,41
7744	ORSE	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	21,0	455,77	9.571,17	0,06	93,47

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PFB_087	Próprio	(P4) PORTA DUPLA, DE ABRIR, 160x250 cm, DUAS FOLHAS DE 80 CM, EM VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO) . ADAPT SINAPI (102185)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	4.744,98	9.489,96	0,06	93,52
PFB_051	Próprio	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR - Adapt. SBC (064104)	64	UN	3,0	3.153,93	9.461,79	0,06	93,58
12058	ORSE	Letra em alumínio 50 x 50cm - instalado	Diversos	un	37,0	254,04	9.399,48	0,06	93,64
PFB_106	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM PVC, BRANCO, 15 CM (ADAPT ORSE 10354)	PISO - PISOS	m	66,76	138,74	9.262,28	0,06	93,69
101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	11,0	817,19	8.989,09	0,05	93,75
063214	SBC	CABO AFUMEX 450/750V 6mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	602,4	14,88	8.963,71	0,05	93,80
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	644,0	13,81	8.893,64	0,05	93,86
PFB_055	Próprio	CANCELA AUTOMATIZADA 3 M - Adapt. SBC (069870)	69	UN	2,0	4.377,91	8.755,82	0,05	93,91
92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	749,0	11,68	8.748,32	0,05	93,96
070903	SBC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 6000 NOVA EXAUSTORES	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	1,0	8.682,17	8.682,17	0,05	94,01
92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	550,0	15,68	8.624,00	0,05	94,07
070536	SBC	SENSOR SISMICO ELETRONICO (VIBRACAO/IMPACTO, COM FIO)	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	14,0	609,67	8.535,38	0,05	94,12
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.023,0	8,25	8.439,75	0,05	94,17
92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	605,0	13,72	8.300,60	0,05	94,22
12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	Pára-raios	m	495,3	16,61	8.226,93	0,05	94,27
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	69,27	118,53	8.210,57	0,05	94,32
3761	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	Outras Pinturas	m²	58,7	139,02	8.160,47	0,05	94,37

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
11505	ORSE	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm)	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	m	120,2	67,63	8.129,12	0,05	94,42
PFB_098	Próprio	(P15) GRADE COM PORTA DE FERRO (90X210) CONFORME PADRÃO DA POLICIA FEDERAL, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES E FECHADURA (ADAPT SINAPI 100701)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	4.057,73	8.115,46	0,05	94,46
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	154,88	51,20	7.929,85	0,05	94,51
11416	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	220,1	35,98	7.919,19	0,05	94,56
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	810,0	9,75	7.897,50	0,05	94,61
PFB_110	Próprio	BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, DE 3,61 X 0,55 M, COM TRÊS CUBAS OVAIS 440X310 mm, COM TORNEIRAS, ENGATES, SIFÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (86889)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	3.938,03	7.876,06	0,05	94,65
104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	620,01	12,66	7.849,32	0,05	94,70
103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	52,8	147,15	7.769,52	0,05	94,75
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	468,0	16,50	7.722,00	0,05	94,80
9140	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	438,9	17,57	7.711,47	0,05	94,84
91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	388,4	19,65	7.632,06	0,05	94,89
190230	SBC	SIFAO PARA PIA COM COPO DE METAL CROMADO	APARELHOS SANITARIOS	UN	28,0	269,91	7.557,48	0,05	94,93
PFB_109	Próprio	BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, DE 2,00 X 0,55 M, COM DUAS CUBAS OVAIS 440X310 mm, COM TORNEIRAS, ENGATES, SIFÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (86889)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	2.493,81	7.481,43	0,05	94,98
12312	ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	Luminárias Internas	un	26,0	281,59	7.321,34	0,04	95,02
95602	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	Arrasamento de Estacas	UN	181,0	39,59	7.165,79	0,04	95,07
PFB_036	Próprio	DUTO RETANGULAR 200 X 200 MM - Adapt. SBC (070473)	70	M	36,5	194,86	7.112,39	0,04	95,11

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	12,0	584,46	7.013,52	0,04	95,15
97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	111,17	62,50	6.948,12	0,04	95,19
1530	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	279,2	24,32	6.790,14	0,04	95,23
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	15,0	450,59	6.758,85	0,04	95,27
052771	SBC	REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4""	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	23,0	288,74	6.641,02	0,04	95,31
060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	M	157,4	41,32	6.503,76	0,04	95,35
97884	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	7,0	927,86	6.495,02	0,04	95,39
PFB_084	Próprio	(J8) JANELA 2 FOLHAS, 01 FIXAS E 01 MÓVEL DE CORRER, 2,00x1,50 cm, VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	3.231,83	6.463,66	0,04	95,43
PFB_056	Próprio	TATAME 1,00 X 1,00 X 0,03 M - Adapt. SBC (171864)	171	m²	33,06	195,33	6.457,60	0,04	95,47
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	608,0	10,56	6.420,48	0,04	95,51
100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	214,0	30,00	6.420,00	0,04	95,55
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	261,35	24,39	6.374,32	0,04	95,59
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	564,0	11,22	6.328,08	0,04	95,62
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	353,0	17,82	6.290,46	0,04	95,66
PFB_091	Próprio	(P8) PORTA EM VIDRO 2 FOLHAS, 01 FIXA E 01 MÓVEL DE CORRER,160x271cm, VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO) , INCLUSO FERRAGENS. COM DISPOSITIVO DE DETECÇÃO DE PRESENÇA E ABERTURA AUTOMÁTICA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	6.278,87	6.278,87	0,04	95,70

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PFB_102	Próprio	(P19) PORTÃO / GRADIL EM AÇO, 02 FOLHAS DE ABRIR , 290x250 cm, BELGO SECURIFOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COR VERDE	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	3.120,03	6.240,06	0,04	95,74
11230	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	Pontos de Suprimento de Lógica	un	192,0	32,20	6.182,40	0,04	95,78
101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	200,0	30,77	6.154,00	0,04	95,81
92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	61,48	99,39	6.110,49	0,04	95,85
PFB_092	Próprio	(P9) PORTA DUPLA, DE ABRIR, 231x259 cm, DUAS FOLHAS DE 115 CM, EM VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO) . ADAPT SINAPI (102185)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	5.967,19	5.967,19	0,04	95,88
060632	SBC	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	83,0	71,72	5.952,76	0,04	95,92
101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m³	293,71	20,12	5.909,44	0,04	95,96
065812	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A DWP 400L WEG	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	UN	3,0	1.959,89	5.879,67	0,04	95,99
081028	SBC	CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 12/20KV EPR 70mm2	Material	M	45,0	130,49	5.872,05	0,04	96,03
PFB_019	Próprio	CAIXA DE JUNÇÃO 12 SLOTS - Adapt. SBC (066363)	66	UN	3,0	1.956,52	5.869,56	0,04	96,06
PFB_099	Próprio	(P16) PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, 460x240cm, ACIONAMENTO REMOTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	5.862,39	5.862,39	0,04	96,10
012224	SBC	SINALIZACAO DE AVISO EM PLACAS DE ADVERTENCIA REMOVIVEIS	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	125,0	46,16	5.770,00	0,03	96,13
1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	m	387,1	14,87	5.756,17	0,03	96,17
WDS_034	Próprio	BOMBA THEBE 6 CV 220/380V - Adapt. SBC (077083)	77	UN	1,0	5.752,26	5.752,26	0,03	96,20
PFB_124	Próprio	(J10) JANELA 4 FOLHAS, 02 FIXAS E 02 MÓVEIS DE CORRER, 360x70cm, VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	2.856,60	5.713,20	0,03	96,24
068415	SBC	RACK ABERTO 24U 19"" 970mm	INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO	UM	4,0	1.417,90	5.671,60	0,03	96,27
M10320007	EMBASA	PARA-RAIO DE DISTR., S/ GAP (OXIDO DE ZINCO), 30KV, SERIE A, 10KA	Material	UN	6,0	935,12	5.610,72	0,03	96,30
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	677,6	8,19	5.549,54	0,03	96,34

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2732	ORSE	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m dim.int.=0,80x0,80x1,40 laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	Poços de Visita para Redes de Drenagem	un	2,0	2.760,29	5.520,58	0,03	96,37
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	32,82	167,78	5.506,53	0,03	96,40
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	590,0	9,26	5.463,40	0,03	96,44
PFB_035	Próprio	DUTO RETANGULAR 200 X 150 MM - Adapt. SBC (070426)	70	M	25,8	209,03	5.392,97	0,03	96,47
7867	ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	Quadros de Distribuição de Telefone	un	10,0	520,00	5.200,00	0,03	96,50
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros	m²	95,1	54,40	5.173,44	0,03	96,53
91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	464,0	11,13	5.164,32	0,03	96,56
065410	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA ASGARD TRIPOLAR 150A S250 STECK	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	UN	8,0	644,85	5.158,80	0,03	96,59
PFB_077	Próprio	(J4) JANELA 01 FOLHA FIXA, 340x150 cm, ,VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO) COM PELICULA DE PRIVACIDADE ESPELHADA COR PRATA COM NO 97% DE REJEIÇÃO DE LUZ INFRAVERMELHA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	5.155,36	5.155,36	0,03	96,63
12566	ORSE	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m	Conversão InfoWOrca	pt	363,0	14,20	5.154,60	0,03	96,66
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	489,25	10,53	5.151,80	0,03	96,69
060871	SBC	BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÃA DE EMERGÁCIA DE TETO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	16,0	311,66	4.986,56	0,03	96,72
00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Material	UN	72,0	67,24	4.841,28	0,03	96,75
1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	9,0	531,38	4.782,42	0,03	96,78
101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	PISO - PISOS	m²	12,0	398,35	4.780,20	0,03	96,80
92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	497,0	9,48	4.711,56	0,03	96,83
9009	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	38,4	122,47	4.702,84	0,03	96,86

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
063747	SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	85,0	54,63	4.643,55	0,03	96,89
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	90,1	51,24	4.616,72	0,03	96,92
000214	SBC	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm CHAPA 24	Material	UN	131,9	34,95	4.609,90	0,03	96,94
062572	SBC	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4""	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	330,0	13,89	4.583,70	0,03	96,97
PFB_016	Próprio	PORTA DE GIRO DE MADEIRA MACIÇA, KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA NA COR BRANCA. CÓD.: PA02CBSO - PORMADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FECHADURA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA LINHA BMW. CÓD.: 595 - 90 – PADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 90X210 - Adapt. SBC (110589)	110	UN	3,0	1.509,21	4.527,63	0,03	97,00
101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	50,0	89,78	4.489,00	0,03	97,03
070771	SBC	COTOVELO 90 GALVANIZADO 2.1/2""	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	33,0	134,86	4.450,38	0,03	97,05
10444	ORSE	Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,30m	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	8,0	553,77	4.430,16	0,03	97,08
111131	SBC	GRELHAS E GRADES PARA VENTILACAO COM FORNECIMENTO	ESQUADRIAS DE FERRO	UN	33,27	132,84	4.419,58	0,03	97,11
92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	32,99	132,23	4.362,26	0,03	97,13
12685	ORSE	Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio - Rev. 01	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	8,0	540,34	4.322,72	0,03	97,16
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	17,0	244,90	4.163,30	0,03	97,18
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	189,0	21,84	4.127,76	0,02	97,21
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	721,38	5,65	4.075,79	0,02	97,23
74194/001	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	8,8	459,43	4.042,98	0,02	97,26
063461	SBC	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	78,7	50,51	3.975,13	0,02	97,28
PFB_043	Próprio	TERMINAL PARA CABO TRIPOLAR USO EXTERNO - Adapt. SBC (078142)	78	UN	3,0	1.320,49	3.961,47	0,02	97,31
PFB_095	Próprio	(P12) PORTA DE FERRO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 160x210 cm, TIPO GRADE COM CHAPA, DE SEGURANÇA PADRÃO SEPEA-PF, COM GUARNIÇÕES. ADAPT SINAPI (100701)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	1.945,93	3.891,86	0,02	97,33

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102610	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	2,0	1.937,52	3.875,04	0,02	97,35
87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	56,88	68,03	3.869,54	0,02	97,38
9034	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	7,0	550,89	3.856,23	0,02	97,40
102474	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	5,0	770,47	3.852,35	0,02	97,42
055782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	15,0	256,06	3.840,90	0,02	97,45
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	303,4	12,36	3.750,02	0,02	97,47
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	89,1	41,78	3.722,59	0,02	97,49
PFB_121	Próprio	BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA DE CORRER. 174x1,80m PARA SANITARIO ADAPT SBC (190616)	190	UN	3,0	1.225,00	3.675,00	0,02	97,51
89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	29,79	123,29	3.672,80	0,02	97,53
AFZ_010	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA - ADAPT. SBC 060107	60	M	58,0	63,19	3.665,02	0,02	97,56
PFB_114	Próprio	BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, DE 0,8 X 0,55 M, COM UMA CUBA OVAL 440X310 mm, COM TORNEIRAS, ENGATES, SIFÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (86889)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	1.221,11	3.663,33	0,02	97,58
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	95,1	38,00	3.613,80	0,02	97,60
070874	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO MONOFASICO VAZAO 24m3/min.EC1-M	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	1,0	3.595,10	3.595,10	0,02	97,62
PFB_117	Próprio	CATRACA, TIPO PEDESTAL MECÂNICA BIDIRECIONAL, DA PONTO SYSTEM OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT ORSE (12990)	168	un	2,0	1.794,11	3.588,22	0,02	97,64
PFB_113	Próprio	BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, DE 2,56 X 0,55 M, COM TRÊS CUBAS OVAIS 440X310 mm, COM TORNEIRAS, ENGATES, SIFÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (86889)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	3.583,01	3.583,01	0,02	97,67
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	9,57	369,67	3.537,74	0,02	97,69
9303	ORSE	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 5/8" (15,87mm)	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	m	71,7	48,92	3.507,56	0,02	97,71

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1.298,51	2,69	3.492,99	0,02	97,73
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1.351,0	2,56	3.458,56	0,02	97,75
9302	ORSE	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm)	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	m	129,1	26,73	3.450,84	0,02	97,77
86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,0	856,74	3.426,96	0,02	97,79
PFB_111	Próprio	BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, DE 2,00 X 0,55 M, COM TRÊS CUBAS OVAIS 440X310 mm, COM TORNEIRAS, ENGATES, SIFÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (86889)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	3.426,78	3.426,78	0,02	97,81
PFB_071	Próprio	RETIRADA GRADES DE FERRO - Adapt SBC (022194)	22	m²	39,6	86,46	3.423,81	0,02	97,83
12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	Diversos	un	15,0	227,01	3.405,15	0,02	97,85
87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	43,26	77,86	3.368,22	0,02	97,87
11950	ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 3/8" (0,56 kg/m)	Material	kg	163,92	20,49	3.358,72	0,02	97,89
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	628,6	5,29	3.325,29	0,02	97,91
PFB_037	Próprio	DUTO RETANGULAR 250 X 200 MM - Adapt. SBC (070473)	70	M	14,2	234,10	3.324,22	0,02	97,93
3840	ORSE	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0	3.295,74	3.295,74	0,02	97,95
13031	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	Luminárias Internas	un	31,0	105,44	3.268,64	0,02	97,97
100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	900,0	3,57	3.213,00	0,02	97,99
052670	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	6,0	535,16	3.210,96	0,02	98,01
10326	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	3.180,15	3.180,15	0,02	98,03
1521	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	9,0	351,72	3.165,48	0,02	98,05

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	154,8	20,41	3.159,46	0,02	98,07
11307	ORSE	Distribuidor interno óptico - D.I.O	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	3,0	1.048,07	3.144,21	0,02	98,09
PFB_059	Próprio	CERCA ELETRICA COM BATERIA E CENTRAL - Adapt. SBC (100327)	100	M	1,0	3.119,97	3.119,97	0,02	98,11
102089	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	Escadas	m²	15,49	198,86	3.080,34	0,02	98,13
200106	SBC	MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 7,00m	ELEMENTOS DECORATIVOS	UN	3,0	1.020,34	3.061,02	0,02	98,14
190509	SBC	MICROVENTILADOR VENTOKIT 280	APARELHOS SANITARIOS	UN	6,0	507,66	3.045,96	0,02	98,16
PFB_085	Próprio	(J9) JANELA 4 FOLHAS, 02 FIXAS E 02 MÓVEIS DE CORRER, 180x70cm, VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	1.513,45	3.026,90	0,02	98,18
97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	115,9	25,99	3.012,24	0,02	98,20
PFB_116	Próprio	BANCADA 260x60, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" ", PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (93442)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	1.468,87	2.937,74	0,02	98,22
078081	SBC	HASTE ATERRAMENTO ACO SAE 1020 REVESTIDA COBRE 5/8""x3,0m	ATERRAMENTO	UN	34,0	86,20	2.930,80	0,02	98,23
PFB_119	Próprio	BACIA CONVENCIONAL CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL (NBR 9050/2020) (PCD) .DIMENSÕES 440x360x535mm (HxLxC) .COMPLETA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,0	973,74	2.921,22	0,02	98,25
062691	SBC	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 3/8""	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	M	142,9	20,41	2.916,58	0,02	98,27
12495	ORSE	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	Pontos de Suprimento de Telefone	un	544,0	5,31	2.888,64	0,02	98,29
062013	SBC	PONTO TOMADA ATERRADA EM PAREDE 110/220V PARA COMPUTADOR	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	30,0	94,85	2.845,50	0,02	98,30
190028	SBC	VALVULA PARA MICTORIO	APARELHOS SANITARIOS	UN	7,0	405,54	2.838,78	0,02	98,32
11506	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4"	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m	417,9	6,64	2.774,85	0,02	98,34
4119	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	114,2	24,08	2.749,93	0,02	98,35
PFB_093	Próprio	(P10) GRADIL EM AÇO 288x250 cm, COM PORTA DE ABRIR 84x250, BELGO SECURIFOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COR BRANCA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	2.720,11	2.720,11	0,02	98,37

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
9379	ORSE	Quadro de comando de embutir p/iluminação , em chapa aço n°18, pintura eletrost., disj.mono 2A, botoeira tipo NF e NA, lamp.sinalizadora, contactor tripolar c/2 contatos aux., bornes de conexão e conectores	Material	un	1,0	2.718,30	2.718,30	0,02	98,39
100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	18,1	149,79	2.711,19	0,02	98,40
104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	246,0	10,47	2.575,62	0,02	98,42
92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	282,0	9,12	2.571,84	0,02	98,43
PFB_038	Próprio	DUTO RETANGULAR 300 X 300 MM - Adapt. SBC (070473)	70	M	8,6	296,23	2.547,57	0,02	98,45
053059	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	37,0	68,35	2.528,95	0,02	98,47
1849	ORSE	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	Esquadrias de Ferro	m²	14,0	178,50	2.499,00	0,02	98,48
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	48,0	51,59	2.476,32	0,01	98,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	67,81	36,30	2.461,50	0,01	98,51
063300	SBC	CABO PP 2 CONDUTORES 500V 1,0mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	459,4	5,34	2.453,19	0,01	98,52
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	28,48	85,68	2.440,16	0,01	98,54
1517	ORSE	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	8,0	296,18	2.369,44	0,01	98,55
PFB_112	Próprio	BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, DE 1,50 X 0,55 M, COM DUAS CUBAS OVAIS 440X310 mm, COM TORNEIRAS, ENGATES, SIFÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (86889)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	2.350,60	2.350,60	0,01	98,57
10423	ORSE	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	3,0	775,90	2.327,70	0,01	98,58
12681	ORSE	Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021	Entrada em Baixa Tensão	un	45,0	51,41	2.313,45	0,01	98,60
12494	ORSE	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	Pontos de Suprimento de Telefone	un	504,0	4,59	2.313,36	0,01	98,61

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	73,0	31,47	2.297,31	0,01	98,62
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	22,0	104,37	2.296,14	0,01	98,64
PFB_115	Próprio	BANCADA EM "L" 300x60 +200x60, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" ", PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (93442)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	2.280,61	2.280,61	0,01	98,65
95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	135,0	16,61	2.242,35	0,01	98,66
062535	SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	597,0	3,66	2.185,02	0,01	98,68
99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	142,0	15,09	2.142,78	0,01	98,69
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	103,97	20,52	2.133,46	0,01	98,70
10416	ORSE	Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado	Un	1,0	2.096,19	2.096,19	0,01	98,72
061167	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1"" COM CONEXOES	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	34,0	59,07	2.008,38	0,01	98,73
PFB_082	Próprio	(J3) JANELA 4 FOLHAS, 02 FIXAS E 02 MÓVEIS DE CORRER, 250x70 cm, VIDRO LAMINADO DUPLO (ABNT 7199) CINZA, ACABAMENTO ANODIZADO, COR BRANCO (REF. LINHA III GOLD DA ALCOA OU EQUIVANTE TÉCNICO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	1.986,22	1.986,22	0,01	98,74
053324	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	85,0	23,23	1.974,55	0,01	98,75
067004	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4""	INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO	M	131,3	14,99	1.968,18	0,01	98,76
PFB_039	Próprio	DUTO RETANGULAR 400 X 400 MM - Adapt. SBC (070473)	70	M	4,6	427,03	1.964,33	0,01	98,78
101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	973,82	1.947,64	0,01	98,79
11508	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2"	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m	270,0	7,17	1.935,90	0,01	98,80
9137	ORSE	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	82,0	23,59	1.934,38	0,01	98,81
92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	217,0	8,88	1.926,96	0,01	98,82

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PFB_128	Próprio	BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA - SALA DE VIGILÂNCIA - 561x60cm	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	UN	1,0	1.919,04	1.919,04	0,01	98,83
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	6,0	319,07	1.914,42	0,01	98,85
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	Paisagismo - Plantio	UN	10,0	191,06	1.910,60	0,01	98,86
PFB_100	Próprio	(P17) GRADE DE GIRO, ATÉ 180º, 90x210cm, EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCA PADRÃO PF	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	949,01	1.898,02	0,01	98,87
056308	SBC	REGISTRO DE GAVETA BRONZE BRUTO 3""	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	2,0	937,63	1.875,26	0,01	98,88
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	189,92	9,87	1.874,51	0,01	98,89
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	67,81	27,47	1.862,74	0,01	98,90
3816	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90° C	Material	m	596,0	3,11	1.853,56	0,01	98,91
063150	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	25,0	74,11	1.852,75	0,01	98,92
388	ORSE	Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0	1.827,12	1.827,12	0,01	98,94
92530	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	42,91	42,39	1.818,95	0,01	98,95
112304	SBC	PORTA 2 FOLHAS CORRRER ALUMINIO NATURAL 1,50x2,10m	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	UN	2,0	903,39	1.806,78	0,01	98,96
111610	SBC	TELA LOZANGULAR GALVANIZADA PARA ALAMBRADO DE PROTECAO	ESQUADRIAS DE FERRO	m²	5,0	360,67	1.803,35	0,01	98,97
8326	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 15 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	24,0	74,69	1.792,56	0,01	98,98
95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	58,0	30,73	1.782,34	0,01	98,99
101535	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0	1.757,06	1.757,06	0,01	99,00
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	5,0	349,95	1.749,75	0,01	99,01
190416	SBC	SIFAO CROMADO PARA MICTORIO	APARELHOS SANITARIOS	UN	9,0	192,21	1.729,89	0,01	99,02

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	95,1	18,06	1.717,50	0,01	99,03
103695	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	Sinalização Vertical Viária	UN	15,0	113,04	1.695,60	0,01	99,04
96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	7,84	215,94	1.692,96	0,01	99,05
86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,0	837,83	1.675,66	0,01	99,06
055232	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	21,0	79,76	1.674,96	0,01	99,07
070473	SBC	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm 4""	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	69,9	22,96	1.604,90	0,01	99,08
PFB_127	Próprio	BANCADA 294x60, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" ", PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (93442)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	1.593,64	1.593,64	0,01	99,09
PFB_028	Próprio	Tubo isolante esponjoso 1.1/8" - Adapt. ORSE (9837)	151	m	49,5	31,51	1.559,74	0,01	99,10
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	41,0	37,60	1.541,60	0,01	99,11
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	28,48	53,80	1.532,22	0,01	99,12
89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	52,7	29,07	1.531,98	0,01	99,13
PFB_096	Próprio	(P13) PORTA EM ALUMÍNIO 02 FOLHAS DE ABRIR , 180x210 cm, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (91341)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	1.514,82	1.514,82	0,01	99,14
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	21,0	71,09	1.492,89	0,01	99,15
PFB_001	Próprio	CHUVEIRO ELETRÔNICO MODELO SMART - (Adapt. SBC 190103)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	294,87	1.474,35	0,01	99,16
12627	ORSE	Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2")	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	482,30	1.446,90	0,01	99,16
102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	265,0	5,45	1.444,25	0,01	99,17

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PFB_097	Próprio	(P14) PORTA EM ALUMÍNIO 02 FOLHAS DE ABRIR , 160x210 cm, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (91341)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	1.397,99	1.397,99	0,01	99,18
059434	SBC	CABO OPTICO MONOMODO AUTOSUSTE. SM9/125 SEMI GELE.9/125 12Fo	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	M	83,8	16,38	1.372,64	0,01	99,19
061020	SBC	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS BARRA CHATA 38,1mmx6,35mmx600mm	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	18,0	76,09	1.369,62	0,01	99,20
9829	ORSE	Parafuso 5/8" x 3 1/2" (fornecimento)	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	248,0	5,49	1.361,52	0,01	99,21
99278	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	M	3,0	453,16	1.359,48	0,01	99,21
AFZ_013	Próprio	Perfilado, perfurado 38 x 38MM CHAPA 22 - ADAPT. ORSE 9669	90	un	37,3	36,43	1.358,83	0,01	99,22
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,0	337,61	1.350,44	0,01	99,23
053288	SBC	ESGOTO-CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 60x60x80cm COM TAMPA	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	19,0	70,55	1.340,45	0,01	99,24
055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	72,0	18,54	1.334,88	0,01	99,25
061462	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	6,0	221,16	1.326,96	0,01	99,26
00039128	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	Material	UN	641,0	2,06	1.320,46	0,01	99,26
056154	SBC	TE GALVANIZADO 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	8,0	164,66	1.317,28	0,01	99,27
070233	SBC	VENTOKIT 80 BIVOLT	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	4,0	328,93	1.315,72	0,01	99,28
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	111,0	11,84	1.314,24	0,01	99,29
PFB_046	Próprio	PURIFICADOR DE AGUA LORENZETI GIOVALLE - Adapt. SINAPI (100853)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	652,14	1.304,28	0,01	99,29
3567	ORSE	Clips p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 10mm - (3/8")	Material	un	260,0	5,00	1.300,00	0,01	99,30
PFB_126	Próprio	(P20) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (94805)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	649,53	1.299,06	0,01	99,31
065240	SBC	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIF C/ CX TERMOPL. FUSÍVEL 25A 380V	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	UN	3,0	430,55	1.291,65	0,01	99,32
13606	ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	Pontos de Suprimento de Lógica	m	40,0	31,39	1.255,60	0,01	99,33
3700	ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	21,0	58,93	1.237,53	0,01	99,33

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
063156	SBC	REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	15,0	80,59	1.208,85	0,01	99,34
063748	SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	21,0	57,08	1.198,68	0,01	99,35
3404	ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	Conversão InfoWOrca	un	285,0	4,18	1.191,30	0,01	99,35
9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	218,0	5,41	1.179,38	0,01	99,36
061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	79,0	14,87	1.174,73	0,01	99,37
86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	24,0	48,70	1.168,80	0,01	99,38
1661	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	26,0	44,80	1.164,80	0,01	99,38
73612	SINAPI	INSTALACAO DE CLORADOR	INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUCÃO	UN	2,0	566,60	1.133,20	0,01	99,39
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	25,0	44,08	1.102,00	0,01	99,40
1529	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	57,3	19,11	1.095,00	0,01	99,40
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	655,0	1,66	1.087,30	0,01	99,41
067801	SBC	KIT INTELBRAS CENTRAL DE ALARME MONITORADO AMT1016 COMPLETO	INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO	UN	1,0	1.071,27	1.071,27	0,01	99,42
058090	SBC	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	8,0	131,44	1.051,52	0,01	99,42
054046	SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	20,0	51,64	1.032,80	0,01	99,43
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	39,24	26,27	1.030,83	0,01	99,44
055881	SBC	REGISTRO GLOBO ROSCA BONZE 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	8,0	128,79	1.030,32	0,01	99,44
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	51,2	19,72	1.009,66	0,01	99,45
055278	SBC	EXTINTOR CO2 BC 4Kg NBR 15808:2017	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	2,0	502,65	1.005,30	0,01	99,45
PFB_101	Próprio	(P18) PORTINHOLA VENEZIANA, 90x170cm EM ALUMINIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPT SINAPI (94807)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	987,50	987,50	0,01	99,46
059230	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	10,0	95,95	959,50	0,01	99,47
9838	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/4"	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m	120,2	7,89	948,37	0,01	99,47
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	67,2	13,98	939,45	0,01	99,48

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PFB_125	Próprio	(J11) CHINCANA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 150x50 cm	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	465,92	931,84	0,01	99,48
11507	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m	129,1	7,11	917,90	0,01	99,49
987	ORSE	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 3"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	2,0	455,28	910,56	0,01	99,49
89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	82,0	11,07	907,74	0,01	99,50
8458	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	25,2	35,98	906,69	0,01	99,50
1585	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	38,0	23,80	904,40	0,01	99,51
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	63,0	14,29	900,27	0,01	99,51
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	13,03	68,69	895,03	0,01	99,52
060106	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	M	14,7	60,39	887,73	0,01	99,53
89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	21,8	40,00	872,00	0,01	99,53
12946	ORSE	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"	Esquadrias de Ferro	m	4,9	176,75	866,07	0,01	99,54
8441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	142,0	5,79	822,18	0,00	99,54
99625	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	819,25	819,25	0,00	99,55
00004127	SINAPI	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL, 3,6/6KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	Material	UN	4,0	202,04	808,16	0,00	99,55
9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	121,0	6,66	805,86	0,00	99,56
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	131,0	6,13	803,03	0,00	99,56
063445	SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4""	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	CJ	248,0	3,23	801,04	0,00	99,57
059078	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2""	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	M	8,0	97,72	781,76	0,00	99,57
00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	65,6	11,59	760,30	0,00	99,57

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
AFZ_014	Próprio	RACK ABERTO 12U 19"" - ADAPT. SBC 068415	68	UM	1,0	757,37	757,37	0,00	99,58
052698	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 1""	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	6,0	122,16	732,96	0,00	99,58
11242	ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	Pontos de Suprimento de Lógica	un	96,0	7,61	730,56	0,00	99,59
063583	SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	146,0	4,81	702,26	0,00	99,59
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	7,0	100,10	700,70	0,00	99,60
000387	SBC	FIBRA OPTICA - CABO OPTICO FIBER-LAN 06F INDOOR OUTDOOR MM50 PRETO	Material	M	36,6	19,00	695,40	0,00	99,60
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	4,54	152,55	692,57	0,00	99,60
1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	14,0	48,39	677,46	0,00	99,61
95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	31,0	21,76	674,56	0,00	99,61
89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	96,0	7,01	672,96	0,00	99,62
9673	ORSE	Gancho longo para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	53,0	12,63	669,39	0,00	99,62
054280	SBC	GRELHA FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 50x50cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	3,0	218,11	654,33	0,00	99,63
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	46,0	14,13	649,98	0,00	99,63
104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	Ligações Prediais de Água e Esgoto	UN	10,0	64,58	645,80	0,00	99,63
89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	75,0	8,58	643,50	0,00	99,64
053634	SBC	TE GALVANIZADO 3""	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	3,0	213,67	641,01	0,00	99,64
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	Paisagismo - Plantio	UN	10,0	64,05	640,50	0,00	99,64
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	18,0	35,49	638,82	0,00	99,65
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	9,0	70,24	632,16	0,00	99,65

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	9,31	67,70	630,28	0,00	99,66
89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	60,5	10,30	623,15	0,00	99,66
89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	102,61	615,66	0,00	99,66
1212	ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	107,0	5,57	595,99	0,00	99,67
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	6,94	85,27	591,77	0,00	99,67
058003	SBC	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	8,0	71,44	571,52	0,00	99,67
053617	SBC	ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	67,0	8,50	569,50	0,00	99,68
1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	24,0	23,51	564,24	0,00	99,68
190175	SBC	SIFAO PARA TANQUE	APARELHOS SANITARIOS	UN	3,0	184,18	552,54	0,00	99,68
055303	SBC	REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0	535,17	535,17	0,00	99,69
1600	ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	42,0	12,64	530,88	0,00	99,69
8000	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	5,0	104,04	520,20	0,00	99,69
077209	SBC	BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-98 1/3 CV 220V MONOFASICA	INSTALACOES MECANICAS - BOMBAS	UN	1,0	517,85	517,85	0,00	99,70
061108	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	M	11,3	45,75	516,97	0,00	99,70
053619	SBC	ANEL BORRACHA TUBO PVC 75mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	43,0	11,97	514,71	0,00	99,70
89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	6,0	85,04	510,24	0,00	99,71
9837	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8"	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m	71,7	7,06	506,20	0,00	99,71
89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	11,3	44,64	504,43	0,00	99,71
1672	ORSE	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	30,0	16,56	496,80	0,00	99,72
052091	SBC	TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 22mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	36,1	13,39	483,37	0,00	99,72

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
078630	SBC	CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 2,40M	ATERRAMENTO	UN	1,0	480,64	480,64	0,00	99,72
4912	ORSE	Barramento de alta tensão em vergalhão de cobre nu 3/8"	Material	kg	3,0	160,00	480,00	0,00	99,72
078036	SBC	TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM Prt-152a	ATERRAMENTO	UN	15,0	31,87	478,05	0,00	99,73
PFB_029	Próprio	Tubo isolante esponjoso 7/8" - Adapt. ORSE (9837)	151	m	36,1	13,13	473,99	0,00	99,73
8687	ORSE	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	10,0	46,48	464,80	0,00	99,73
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	16,0	28,59	457,44	0,00	99,74
063743	SBC	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	3,0	151,52	454,56	0,00	99,74
1564	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	8,0	56,70	453,60	0,00	99,74
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	44,0	10,21	449,24	0,00	99,74
055508	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3""	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	4,0	111,44	445,76	0,00	99,75
96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	3,0	148,57	445,71	0,00	99,75
9042	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	6,0	74,05	444,30	0,00	99,75
1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	m	21,9	20,23	443,03	0,00	99,75
101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	436,38	436,38	0,00	99,76
89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	17,4	24,81	431,69	0,00	99,76
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	12,0	35,96	431,52	0,00	99,76
080121	SBC	ALARME CERCA ELETRONICA COM SIRENE+3 SENSORES	Material	UN	1,0	423,00	423,00	0,00	99,76
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	6,0	70,14	420,84	0,00	99,77
12848	ORSE	Suporte para fixação de para- raios e mufla instalação interna	Subsestação Transformadora Abrigada	un	1,0	420,19	420,19	0,00	99,77

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	8,0	51,89	415,12	0,00	99,77
063067	SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	24,0	17,23	413,52	0,00	99,77
1545	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	5,0	81,92	409,60	0,00	99,78
000128	SBC	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	PROJETOS	m³	3,95	103,67	409,49	0,00	99,78
PFB_041	Próprio	ISOLADOR POLIMERICO 36,2KV - Adapt. SBC (061474)	61	UN	3,0	135,67	407,01	0,00	99,78
8686	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	13,0	31,08	404,04	0,00	99,78
1037	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	43,0	9,26	398,18	0,00	99,79
PFB_053	Próprio	RALO LINEAR GRELHA INOX 70 CM - Adapt. ORSE (12897)	109	un	4,0	98,93	395,72	0,00	99,79
9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	891,0	0,44	392,04	0,00	99,79
078389	SBC	CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA	ATERRAMENTO	UN	9,0	43,28	389,52	0,00	99,79
190426	SBC	CONJUNTO DE GRELHA E PORTA GRELHA ALUMINIO 15X100CM	APARELHOS SANITARIOS	UN	2,0	194,73	389,46	0,00	99,80
070655	SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6"" (150 MM)	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	18,3	21,11	386,31	0,00	99,80
053036	SBC	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100x40 ALTURA REGULAVEL	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	5,0	77,15	385,75	0,00	99,80
190174	SBC	SIFAO PARA PIA ACO INOXIDAVEL	APARELHOS SANITARIOS	UN	2,0	192,17	384,34	0,00	99,80
054161	SBC	JOELHO 45 PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	9,0	41,99	377,91	0,00	99,81
070126	SBC	CHAVE DE FLUXO FLUXOSTATO 1"" RINNAI	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	2,0	187,91	375,82	0,00	99,81
98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	366,58	366,58	0,00	99,81
97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	66,0	5,54	365,64	0,00	99,81
92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	6,0	60,64	363,84	0,00	99,81
053633	SBC	COTOVELO 90 GALVANIZADO 3""	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	2,0	179,57	359,14	0,00	99,82
8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	15,0	23,88	358,20	0,00	99,82
053031	SBC	CORPO CAIXA SIFONADA SECO COM 3 ENTRADAS 250X230X75MM	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	2,0	177,22	354,44	0,00	99,82

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	304,0	1,15	349,60	0,00	99,82
5096	ORSE	Fornecimento e montagem de curva 90° ferro galvanizado macho/fêmea DN 3"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0	347,43	347,43	0,00	99,83
9376	ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	7,5	46,30	347,25	0,00	99,83
8309	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	11,0	31,55	347,05	0,00	99,83
052320	SBC	TE GALVANIZADO 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	2,0	166,76	333,52	0,00	99,83
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	4,0	81,67	326,68	0,00	99,83
12168	ORSE	Modem roteador ADSL 2+ - GKM1220, da intelbrás ou similar	Material	un	2,0	162,88	325,76	0,00	99,84
7877	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	14,0	23,18	324,52	0,00	99,84
062010	SBC	TOMADA 2P+T 20A NBR14136 COM PLACA 680120 ZEFFIA LEGRAND	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	10,0	31,85	318,50	0,00	99,84
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	19,0	16,71	317,49	0,00	99,84
010645	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C	Material	****	4,0	76,99	307,96	0,00	99,84
95947	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	33,0	9,29	306,57	0,00	99,84
7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	304,68	304,68	0,00	99,85
056031	SBC	TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 15mm 1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	M	5,0	60,93	304,65	0,00	99,85
063464	SBC	CABO COBRE NU 7 FIOS 4AWG - 16mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	11,9	25,27	300,71	0,00	99,85
052116	SBC	JOELHO 90 PVC RIGIDO ROSCA 1""	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	18,0	16,62	299,16	0,00	99,85
1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	21,0	14,22	298,62	0,00	99,85
00011837	SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	Material	UN	4,0	74,57	298,28	0,00	99,86
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	31,0	9,62	298,22	0,00	99,86
053334	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	21,0	13,91	292,11	0,00	99,86

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
078370	SBC	TERMINAL AEREO FIXACAO VERTICAL 600mm	Material	UN	11,0	26,43	290,73	0,00	99,86
078205	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2	ATERRAMENTO	M	10,0	28,84	288,40	0,00	99,86
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	18,0	15,91	286,38	0,00	99,86
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	7,6	37,11	282,03	0,00	99,87
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	29,0	9,65	279,85	0,00	99,87
450	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,0	69,69	278,76	0,00	99,87
89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	8,0	34,72	277,76	0,00	99,87
1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	10,0	27,52	275,20	0,00	99,87
059097	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2""	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	4,0	68,67	274,68	0,00	99,87
104065	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	Ligações Prediais de Água e Esgoto	UN	2,0	136,98	273,96	0,00	99,88
83487	SINAPI	BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	UN	2,0	136,47	272,94	0,00	99,88
94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	4,0	67,96	271,84	0,00	99,88
11548	ORSE	Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	7,0	38,63	270,41	0,00	99,88
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	3,0	89,74	269,22	0,00	99,88
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	3,0	88,98	266,94	0,00	99,88
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	11,0	23,54	258,94	0,00	99,89
1543	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	11,0	23,35	256,85	0,00	99,89
055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	14,0	18,17	254,38	0,00	99,89

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	12,0	21,00	252,00	0,00	99,89
101793	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m³	7,91	31,50	249,16	0,00	99,89
054047	SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	4,0	60,99	243,96	0,00	99,89
PFB_060	Próprio	Cabo de Alta isolação 7mm 50 mts - Adapt. SBC (063394)	63	un	2,0	121,83	243,66	0,00	99,89
97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	18,72	12,92	241,86	0,00	99,90
060496	SBC	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	4,0	59,82	239,28	0,00	99,90
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	12,0	19,58	234,96	0,00	99,90
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	3,0	76,58	229,74	0,00	99,90
9517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	44,0	5,21	229,24	0,00	99,90
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	88,0	2,56	225,28	0,00	99,90
762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	m	7,0	32,00	224,00	0,00	99,90
068023	SBC	ELETRODUTO PVC 3/4""	INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO	M	21,5	10,31	221,66	0,00	99,91
451	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0	108,69	217,38	0,00	99,91
078631	SBC	CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 1900mm	ATERRAMENTO	UN	1,0	214,62	214,62	0,00	99,91
86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	18,0	11,79	212,22	0,00	99,91
10317	ORSE	Ponto de consolidação CDM para até 12 terminações (ref: obra do Sergipetec)	Material	un	1,0	212,09	212,09	0,00	99,91
95634	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	211,62	211,62	0,00	99,91
72264	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	6,0	35,01	210,06	0,00	99,91
89823	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	34,81	208,86	0,00	99,91
8419	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0	104,04	208,08	0,00	99,92

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
12355	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4"	Material	un	208,0	1,00	208,00	0,00	99,92
065076	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 200x200x90cm CPE20 91100 CEMAR	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	UN	2,0	103,55	207,10	0,00	99,92
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	16,0	12,86	205,76	0,00	99,92
12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	13,0	15,78	205,14	0,00	99,92
89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	22,0	9,06	199,32	0,00	99,92
060454	SBC	ESPETO PARA JARDIM KEY WEST REDONDO METAL VERDE 2 LAMPADAS	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	2,0	99,56	199,12	0,00	99,92
4634	ORSE	Braço tipo C 15 kv	Material	un	1,0	198,00	198,00	0,00	99,92
95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	Arrasamento de Estacas	UN	8,0	24,74	197,92	0,00	99,93
3674	ORSE	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	3,0	64,75	194,25	0,00	99,93
103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	17,0	11,36	193,12	0,00	99,93
053524	SBC	ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	14,0	13,53	189,42	0,00	99,93
94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	92,58	185,16	0,00	99,93
053527	SBC	PORTA GRELHA + GRELHA 150mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	7,0	26,08	182,56	0,00	99,93
000785	SBC	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	Material	UN	9,0	19,95	179,55	0,00	99,93
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	4,0	44,66	178,64	0,00	99,93
000068	SBC	ADAPTADOR CHAVE DUPLA STORZ 2.1/2"	Material	UN	8,0	22,00	176,00	0,00	99,93
89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	7,3	23,75	173,37	0,00	99,94
12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	Sinalização Vertical	un	8,0	21,59	172,72	0,00	99,94
12886	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	Sinalização Vertical	un	8,0	21,59	172,72	0,00	99,94
059036	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" PARA INSTALACAO DE TOMADAS RJ-45	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	7,0	23,98	167,86	0,00	99,94

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
061728	SBC	TECLADO PARA CONFIGURA!O DE ALARME DA CENTRAI	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	2,0	83,85	167,70	0,00	99,94
8208	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 30 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA, curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0	83,69	167,38	0,00	99,94
9004	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	166,69	166,69	0,00	99,94
91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	17,0	9,79	166,43	0,00	99,94
059566	SBC	CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO, CONECTORES DIVERSOS - 2,5 M	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	3,0	55,12	165,36	0,00	99,94
11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	Diversos	un	136,0	1,21	164,56	0,00	99,94
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	9,0	17,32	155,88	0,00	99,95
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	38,46	153,84	0,00	99,95
16.91.01	EMBASA	RALO EM CHAPA DE ACO INOX FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	16	UN	3,0	51,24	153,72	0,00	99,95
064161	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C STECK	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0	149,01	149,01	0,00	99,95
055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	12,0	12,31	147,72	0,00	99,95
042632	SBC	PERFILADO - GANCHO LONGO PARA PERFILADO 100mm	Material	UN	45,0	3,25	146,25	0,00	99,95
9201	ORSE	Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento	Pára-raios	m	10,0	14,60	146,00	0,00	99,95
PFB_040	Próprio	GRAMPO DE ANCORAGEM 70 MM - Adapt. SBC (078563)	78	UN	3,0	47,10	141,30	0,00	99,95
063004	SBC	PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	2,0	69,52	139,04	0,00	99,95
12600	ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	4,0	34,23	136,92	0,00	99,95
056719	SBC	TUBO FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS 6,35mm 1/4"" (0,123kg/m)	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	M	5,0	26,86	134,30	0,00	99,95
052041	SBC	AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4""	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	4,0	32,90	131,60	0,00	99,96
98288	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	62,0	2,11	130,82	0,00	99,96
89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	12,0	10,83	129,96	0,00	99,96
9526	ORSE	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	12,0	10,73	128,76	0,00	99,96

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
6905	ORSE	Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total	Material	un	208,0	0,61	126,88	0,00	99,96
96652	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	10,0	12,49	124,90	0,00	99,96
89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	7,0	17,71	123,97	0,00	99,96
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	12,0	10,06	120,72	0,00	99,96
89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	4,0	30,10	120,40	0,00	99,96
062202	SBC	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR 25A TECLA DUPLA 612116 PIAL PLUS	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0	118,93	118,93	0,00	99,96
052231	SBC	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	9,0	13,04	117,36	0,00	99,96
83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	10,0	11,66	116,60	0,00	99,96
AFZ_012	Próprio	ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4"" - ADAPT. SBC 061829	61	UN	3,0	38,08	114,24	0,00	99,96
89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	4,0	28,52	114,08	0,00	99,96
053006	SBC	ANEL BORRACHA TUBO PVC 150mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	8,0	14,09	112,72	0,00	99,97
063745	SBC	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0	111,97	111,97	0,00	99,97
3989	ORSE	Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	6,0	18,60	111,60	0,00	99,97
12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	8,0	13,45	107,60	0,00	99,97
00001597	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	Material	UN	9,0	11,82	106,38	0,00	99,97
94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	16,0	6,45	103,20	0,00	99,97
12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	2,0	50,70	101,40	0,00	99,97
101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	8,0	12,51	100,08	0,00	99,97

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	99,22	99,22	0,00	99,97
PFB_052	Próprio	RALO LINEAR GRELHA INOX 50 CM - Adapt. ORSE (12897)	109	un	1,0	98,93	98,93	0,00	99,97
059106	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	6,0	16,39	98,34	0,00	99,97
89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	5,0	19,53	97,65	0,00	99,97
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	16,04	96,24	0,00	99,97
9236	ORSE	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3"	Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões	m	3,3	28,90	95,37	0,00	99,97
8306	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva B, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	5,0	19,05	95,25	0,00	99,97
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	47,50	95,00	0,00	99,97
102109	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Transformadores	UN	1,0	93,09	93,09	0,00	99,98
052139	SBC	ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 25mmx3/4""	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	8,0	11,37	90,96	0,00	99,98
1586	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	2,0	44,50	89,00	0,00	99,98
11133	ORSE	Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu35mm² - tel- 853 (SPDA)	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	3,0	29,58	88,74	0,00	99,98
1546	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	4,0	21,67	86,68	0,00	99,98
726	ORSE	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	15,0	5,71	85,65	0,00	99,98
11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	5,0	16,98	84,90	0,00	99,98
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	6,0	14,03	84,18	0,00	99,98
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	6,0	13,95	83,70	0,00	99,98
062070	SBC	TOMADA 2P+T 20A 4X2 E PLACA BRANCO PIAL PLUS	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	2,0	41,83	83,66	0,00	99,98
1038	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	8,0	10,38	83,04	0,00	99,98

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
063451	SBC	EMENDA INTERNA ""I"" PARA PERFILADO 38x38mm	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	12,0	6,77	81,24	0,00	99,98
002590	SBC	ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 100x100mm CHAPA 18	Material	UN	13,0	5,95	77,35	0,00	99,98
053878	SBC	GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	M	1,0	76,84	76,84	0,00	99,98
053315	SBC	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0	76,58	76,58	0,00	99,98
1583	ORSE	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	3,0	24,59	73,77	0,00	99,98
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	73,31	73,31	0,00	99,98
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	24,42	73,26	0,00	99,98
AFZ_008	Próprio	Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/2" - Adapt. ORSE 3680	135	un	1,0	72,35	72,35	0,00	99,98
00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	10,0	6,94	69,40	0,00	99,98
067229	SBC	ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4""	INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO	UN	43,0	1,60	68,80	0,00	99,98
052140	SBC	ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 32mmx1""	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	4,0	16,75	67,00	0,00	99,99
3837	ORSE	Conector borne SAK 6,0mm	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	3,0	21,88	65,64	0,00	99,99
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	63,53	63,53	0,00	99,99
89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	21,10	63,30	0,00	99,99
063616	SBC	EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0	63,23	63,23	0,00	99,99
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	208,0	0,30	62,40	0,00	99,99
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	5,0	11,84	59,20	0,00	99,99
89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	14,68	58,72	0,00	99,99
052222	SBC	TE PVC SOLDAVEL 32mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	3,0	19,44	58,32	0,00	99,99
5205	ORSE	Fornecimento de luva simples de pvc junta elástica, diam. = 100mm	Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica	un	1,0	56,88	56,88	0,00	99,99

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	3,0	18,26	54,78	0,00	99,99
AFZ_007	Próprio	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 40mm - Rev 01_10/2022 - ADAPT. ORSE 1543	107	un	3,0	18,21	54,63	0,00	99,99
AFZ_006	Próprio	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm - ADAPT. ORSE 1212	100	un	7,0	7,76	54,32	0,00	99,99
061012	SBC	CAIXA PASSAGEM PVC 4x4""	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	3,0	17,95	53,85	0,00	99,99
89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	12,88	51,52	0,00	99,99
12868	ORSE	Colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligacao predial de agua	343	un	1,0	50,06	50,06	0,00	99,99
194	ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) - 0,026kg/m	Material	kg	2,0	25,00	50,00	0,00	99,99
89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	8,0	6,19	49,52	0,00	99,99
053852	SBC	FILTRO ANAEROBIO 2800 LITROS PRETO ACQUALIMP	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0	49,52	49,52	0,00	99,99
045201	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	Material	UN	1,0	47,50	47,50	0,00	99,99
89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	46,13	46,13	0,00	99,99
89519	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	46,10	46,10	0,00	99,99
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	6,0	7,65	45,90	0,00	99,99
9988	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica	Pontos de Suprimento de Lógica	un	8,0	5,71	45,68	0,00	99,99
89547	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	21,42	42,84	0,00	99,99
89514	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	5,0	8,32	41,60	0,00	99,99
89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	13,69	41,07	0,00	99,99

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
058025	SBC	CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA CM1 M4 LIGHT TAF	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	1,0	40,23	40,23	0,00	99,99
83540	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0	19,70	39,40	0,00	99,99
89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	37,83	37,83	0,00	99,99
3332	ORSE	Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm	Conversão InfoWOrca	un	3,0	12,60	37,80	0,00	99,99
89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	5,0	7,50	37,50	0,00	99,99
062122	SBC	TOMADA FIXA EMBUTIR BIP 2P+T 10A COM PLACA 4X2 STYLUS ILUMI	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	2,0	18,47	36,94	0,00	100,00
1593	ORSE	Mão francesa plana 726mm	Material	un	4,0	9,18	36,72	0,00	100,00
4135	ORSE	Gancho suspensão com olhal, fornecimento	Entrada em Baixa Tensão	un	3,0	12,11	36,33	0,00	100,00
89572	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	9,08	36,32	0,00	100,00
4944	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	4,0	8,95	35,80	0,00	100,00
3201	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	Conversão InfoWOrca	un	1,0	33,81	33,81	0,00	100,00
055915	SBC	PLACA FOTOL. NAO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO PVC 2m	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	2,0	16,52	33,04	0,00	100,00
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	16,05	32,10	0,00	100,00
12530	ORSE	Tampa de encaixe 100mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica(ref.: mopa ou similar)	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,0	15,54	31,08	0,00	100,00
053615	SBC	ANEL BORRACHA TUBO PVC 50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	5,0	6,04	30,20	0,00	100,00
052223	SBC	TE PVC SOLDAVEL 25mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	2,0	14,68	29,36	0,00	100,00
1584	ORSE	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0	27,29	27,29	0,00	100,00
89430	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	13,02	26,04	0,00	100,00
3239	ORSE	Alça preformada distribuição cabo Al 4 CAA	Material	Kg	3,0	8,60	25,80	0,00	100,00

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94659	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	4,0	6,43	25,72	0,00	100,00
90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	25,69	25,69	0,00	100,00
89542	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	25,66	25,66	0,00	100,00
101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0	25,05	25,05	0,00	100,00
89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	12,35	24,70	0,00	100,00
103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	12,29	24,58	0,00	100,00
4136	ORSE	Manilha sapatilha preformada, fornecimento	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0	21,00	21,00	0,00	100,00
1168	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	2,0	10,38	20,76	0,00	100,00
8311	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	20,55	20,55	0,00	100,00
89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	20,13	20,13	0,00	100,00
89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	18,55	18,55	0,00	100,00
1592	ORSE	Mão francesa plana 619mm	Material	un	2,0	9,18	18,36	0,00	100,00
059208	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	1,0	17,49	17,49	0,00	100,00
89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	15,62	15,62	0,00	100,00
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,9	15,65	14,08	0,00	100,00
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	13,83	13,83	0,00	100,00
1072	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	2,0	5,97	11,94	0,00	100,00
104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	11,70	11,70	0,00	100,00
5005	ORSE	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	Material	un	233,0	0,05	11,65	0,00	100,00

ALFIZ ARQUITETURA E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 36.359.181/0001-94

Obra
CONSTRUÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA - NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
052581	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 25mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	1,0	10,01	10,01	0,00	100,00
10851	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	0,3	31,78	9,53	0,00	100,00
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	43,0	0,18	7,74	0,00	100,00
12538	ORSE	Arruela de pressão 1/4"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	12,0	0,44	5,28	0,00	100,00
00004356	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	12,0	0,26	3,12	0,00	100,00
2953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0	2,95	2,95	0,00	100,00
052070	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	M	0,3	8,68	2,60	0,00	100,00
10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	43,0	0,05	2,15	0,00	100,00
2664	ORSE	Bucha de nylon s-06	Material	un	28,0	0,05	1,40	0,00	100,00

Total sem BDI	**R$**	**16.596.037,47**
Total do BDI	**R$**	**4.039.884,24**
Total Geral	**R$**	**20.635.921,71**

WECSLEI DUARTE DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA 050533702-0