



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/PE

1. Cronograma

Etapas	Descrição	Evento	Prazo
1	Mobilização e ART	Entrega do Plano de Fiscalização e Comprovante de Recolhimento da ART no CREA.	5 dias após a Ordem de Serviço
2	Acompanhamento das Estacas (Execução)	Medições referentes ao número de estacas efetivamente cravadas/concretadas com fichas de campo aprovadas. (236 estacas)	Duração da execução das 236 estacas
3	Acompanhamento das Estacas (Execução)	Medições referentes ao número de estacas efetivamente cravadas/concretadas com fichas de campo aprovadas. (237 estacas)	Duração da execução das 237 estacas
4	Supervisão do PIT (100% das estacas)	Entrega e aprovação do Relatório de Validação dos 473 ensaios de integridade.	5 dias úteis após conclusão do último ensaio PIT
5	Supervisão das PCEs (5 estacas)	Entrega e aprovação dos relatórios de validação das 5 Provas de Carga Estáticas.	5 dias úteis após conclusão da última Prova de Carga
6	Parecer Técnico Final Integrado	Emissão, entrega e aceite final do Parecer Técnico de Engenharia Geotécnica Consolidado.	5 dias úteis após conclusão do último ensaio

2. Condições de Pagamento

2.1. As medições serão realizadas após a conclusão de cada etapa/marco de evento.

2.2. O pagamento da última parcela fica estritamente condicionado à entrega e aceite formal do Parecer Técnico Final Integrado.

3. ENTREGÁVEIS E PARECER TÉCNICO FINAL

3.1. A Contratada deverá fornecer ao final dos trabalhos:

3.1.1. Relatórios Diários/Semanais de Fiscalização: Consolidação das fichas de perfuração/concretagem individual das estacas e controle tecnológico do concreto.

3.1.2. Relatório de Validação dos Ensaios de PIT: Parecer conclusivo consolidando a interpretação dos ecogramas das 473 estacas, com classificação quanto à integridade estrutural do fuste.

3.1.3. Relatório de Validação das Provas de Carga (PCE): Análise das curvas Carga x Recalque das 5 estacas ensaiadas, atestando o fator de segurança e a coerência com as premissas do projeto estrutural.

3.1.4. Parecer Técnico Final Integrado: Documento síntese assinado por Engenheiro Geotécnico especialista com conclusão inequívoca sobre a aceitabilidade e liberação do conjunto de fundações executado.



Documento assinado eletronicamente por **RHASSANNO CARACCIOLLO PATRIOTA, Perito(a) Criminal Federal**, em 24/08/2026, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO JOSE DE LIMA FILHO**, **Agente de Polícia Federal**, em 24/08/2026, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=147493530&crc=EB91CDF7](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=147493530&crc=EB91CDF7).

Código verificador: **147493530** e Código CRC: **EB91CDF7**.

Referência: Processo nº 08400.008022/2026-64

SEI nº 147493530