SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/RJ

# ANEXOS COMPLEMENTARES AO TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo SEI nº08460.003974/2024-15 | Minuta TR SEI nº 145229543)

## 1. ANEXO I – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

1.1. Finalidade.

1.1.1. Consolidar os requisitos técnicos mínimos do espaço a ser disponibilizado, a documentação comprobatória e as diretrizes para implantação do PEP, em conformidade com o TR.

1.2. Requisitos mínimos do imóvel (síntese – ver Item 3 do TR):

1.2.1. Área útil mínima: 90 m², preferencialmente em único piso, com fluxo contínuo de atendimento.

1.2.2. Sanitário interno de uso exclusivo de servidores/colaboradores ou próxima à entrada do posto.

1.2.3. Acessibilidade plena (PcD): circulação, sinalizações tátil/visual/sonora, balcão adaptado.

1.2.4. Localização: unidade em shopping center nas Zonas Sul e Sudoeste; distância máxima de 35 km da DELEMIG/RJ (SDU).

1.2.5. Infraestrutura: elétrica (quadros/disjuntores dedicados e aterramento), lógica (cabeamento estruturado), hidráulica/esgoto, climatização, internet/telefonia, CFTV perimetral.

1.2.6. Mobiliário: compatível com layout aprovado; copa funcional (5 pessoas) com purificador, geladeira, micro-ondas e cafeteira.

1.2.7. Colaboradores: no mínimo 4 (quatro) assistentes administrativos, com cobertura para ausências.

1.3. Documentação comprobatória (a anexar com a proposta):

1.3.1. Planta de localização do empreendimento; planta baixa/layout cotado do espaço proposto; croquis complementares quando necessário.

1.3.2. Memorial descritivo de instalações (elétrica, lógica, hidráulica/esgoto, climatização).

1.3.3. Fotografias internas/externas; declaração de disponibilidade do espaço; identificação do responsável legal; prazo de entrega.

1.4. Padrões de rede lógica e TIC:

1.4.1. Cabeamento estruturado com terminação em patch panel, instalado em rack 8U fornecido pela proponente; identificação de pontos.

1.4.2. Internet estável; telefonia; climatização dimensionada às cargas térmicas; atendimento às normas de segurança elétrica (aterramento e proteção).

1.5. Projetos e aprovações:

1.5.1. Projetos (layout, elétrico, lógico, climatização/renovação de ar, PCI) com ART/RRT; submissão à aprovação da PF.

1.5.2. Comunicação visual (letreiros/brasões e sinalização interna) conforme padrão da DELEMIG/SR/PF/RJ.

## 2. ANEXO II – CÁLCULO DE ÁREAS

| Ambiente | Função | Área útil (m²) | Largura circulação (m) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento (cabines) | Coleta/Conferência | | | |
| Entrega de passaportes | Entrega | | | |
| Sala de gestão | Administração | | | |
| Copa | Apoio | | | 5 lugares |
| Arquivo/Depósito | Apoio | | | |
| Acesso/Espera | Fluxo | | | |
| Sanitário interno | Apoio | | | Uso servidores/colaboradores |
| **TOTAL (m²):** | | **0** | **(mínimo 90 m²)** | |

CECÍLIA FERREIRA RODRIGUES
Agente de Polícia Federal
Chefe do NUPAS/DELEMIG/DREX/SR/PF/RJ

ELOÁ MAGLIARI CARVALHO
Agente de Polícia Federal
Chefe Substituta do NUPAS/DELEMIG/DREX/SR/PF/RJ

RODRIGO CORRÊA DE CASTRO
Agente Administrativo
NUPAS/DELEMIG/DREX/SR/PF/RJ

**LEANDRO ALVES DA SILVA**
Profissional de Engenharia e Manutenção
GESCON/SELOG/SR/PF/RJ
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro
(Assinado Digitalmente)

Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO ALVES DA SILVA**, **Gestor de Contrato**, em 06/04/2026, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=145230943&crc=F2D72863. Código verificador: **145230943** e Código CRC: **F2D72863**.

**Referência:** Processo nº 08460.003974/2024-15 SEI nº 145230943