

Obra
Reforma DPF/IJI/SC

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Santa
Catarina
SBC - 06/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa
Catarina
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									64.801,02	9,20 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	3	470,35	53,59	521,31	574,90	160,77	1.563,93	1.724,70	0,24 %
1.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	154,83	186,44	2,80	189,24	11.186,40	168,00	11.354,40	1,61 %
1.3	97064	SINAPI	ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"	M	118	29,37	31,38	4,51	35,89	3.702,84	532,18	4.235,02	0,60 %
1.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE HIDROCLORITO DE SÓDIO - MUROS	m²	2053,288	2,34	2,35	0,51	2,86	4.825,23	1.047,17	5.872,40	0,83 %
1.5	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE PAINÉIS DE ACM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,18	3,39	3,53	0,61	4,14	85,36	14,74	100,10	0,01 %
1.6	13197	ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ , prazo máximo de 7 dias	un	10	350,00	0,00	427,80	427,80	0,00	4.278,00	4.278,00	0,61 %
1.7	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (TERRAÇO 3º ANDAR)	m²	341,035	7,82	7,97	1,58	9,55	2.718,05	538,83	3.256,88	0,46 %
1.8	010325	IOPEs	Demolição de estrutura de madeira para telhado (telhado lavanderia)	m²	25,92	7,82	9,55	0,00	9,55	247,54	0,00	247,53	0,04 %
1.9	100203	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM).	KGX KM	1500	1,33	1,36	0,26	1,62	2.040,00	390,00	2.430,00	0,35 %
1.10	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	6.944,12	7.823,57	664,22	8.487,79	23.470,71	1.992,66	25.463,37	3,62 %
1.11	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	2,2575	26,41	27,38	4,90	32,28	61,81	11,06	72,87	0,01 %
1.12	SC SCO		REMOÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO	m	10	95,70	113,57	3,40	116,97	1.135,70	34,00	1.169,70	0,17 %
1.13	05.05.3050 97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	741,98	4,50	4,72	0,78	5,50	3.502,15	578,74	4.080,89	0,58 %
1.14	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (PASSEIO FACHADA FRONTAL PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO)	m³	1,5	115,05	70,04	70,58	140,62	105,06	105,87	210,93	0,03 %
1.15	13413	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PSIO DE GRANITO COM REAPROVEITAMENTO	m²	14,25	17,47	17,23	4,12	21,35	245,53	58,70	304,23	0,04 %
2			SERVIÇOS INTERNOS									10.204,16	1,45 %
2.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.211,74	420,46	1.060,64	1.481,10	420,46	1.060,64	1.481,10	0,21 %

2.2	102165	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	2,2575	301,34	35,21	333,11	368,32	79,49	751,99	831,48	0,12 %
2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. ACADEMIA - TINTA SUVINIL ACETINADO ÍNDIGO BLUE ACETINADO	m²	31,2	13,78	7,48	9,36	16,84	233,38	292,02	525,40	0,07 %
2.4	102148	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	14	380,28	12,24	452,57	464,81	171,36	6.335,98	6.507,34	0,92 %
2.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. ACADEMIA - TINTA SUVINIL ACETINADO CAMINHO DE BRITA	m²	51	13,78	7,48	9,36	16,84	381,48	477,36	858,84	0,12 %
3			SERVIÇOS EXTERNOS									285.679,31	40,58 %
3.1	32.07.226	CPOS/CDH U	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA PINGADEIRAS E CHAPIM	M	201,2	8,91	0,12	10,77	10,89	24,14	2.166,92	2.191,06	0,31 %
3.2	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	270	5,26	3,98	2,44	6,42	1.074,60	658,80	1.733,40	0,25 %
3.3	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	581,33	53,07	26,63	38,23	64,86	15.480,82	22.224,24	37.705,06	5,36 %
3.4	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	341,035	107,66	25,93	105,66	131,59	8.843,04	36.033,75	44.876,79	6,37 %
3.5	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. - CALHAS E LAJE DO BARRILETE	m²	64,757	214,14	69,36	192,38	261,74	4.491,55	12.457,94	16.949,49	2,41 %
3.6	103306	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3	327,44	68,05	332,17	400,22	204,15	996,51	1.200,66	0,17 %
3.7	88267	SINAPI	CONCERTO DE TUBULAÇÃO PLUVUAL COM O USO DE ANDAIME	H	8	33,63	36,73	4,37	41,10	293,84	34,96	328,80	0,05 %
3.8	101972	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	107,06	78,89	35,57	60,85	96,42	3.808,12	6.514,60	10.322,72	1,47 %
3.9	105975	SINAPI	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CORDOALHA DE AÇO	M	107,06	45,93	0,17	55,97	56,14	18,20	5.992,14	6.010,34	0,85 %
3.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									5.441,88	0,77 %
3.10.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8	326,75	235,92	163,46	399,38	1.887,36	1.307,68	3.195,04	0,45 %
3.10.2	105921	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - TEMPERATURA DE COR 3000K - IP 67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	7	85,95	55,51	49,54	105,05	388,57	346,78	735,35	0,10 %
3.10.3	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	78,54	26,21	69,78	95,99	52,42	139,56	191,98	0,03 %
3.10.4	105548	SINAPI	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	5,2	193,15	35,08	201,00	236,08	182,42	1.045,19	1.227,61	0,17 %
3.10.5	105549	SINAPI	DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	75,19	20,16	71,74	91,90	20,16	71,74	91,90	0,01 %

3.11			RAMPA DE ACESSO									17.779,26	2,53 %
3.11.1	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5,1875	101,42	62,12	61,84	123,96	322,25	320,79	643,04	0,09 %
3.11.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5,1875	6,03	4,48	2,89	7,37	23,24	14,99	38,23	0,01 %
3.11.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	5,1875	51,43	35,97	26,89	62,86	186,59	139,49	326,08	0,05 %
3.11.4	11.18.220	CPOS/CDH U	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F	m³	2,25225	1.152,46	22,19	1.386,46	1.408,65	49,98	3.122,65	3.172,63	0,45 %
3.11.5	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	21,648	472,49	61,31	516,21	577,52	1.327,24	11.174,91	12.502,15	1,78 %
3.11.6	13.60.015	FDE	RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL	M	17,57	4,57	5,58	0,00	5,58	98,04	0,00	98,04	0,01 %
3.11.7	06.70.060	FDE	RECOLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	15	40,75	49,80	0,00	49,80	747,00	0,00	747,00	0,11 %
3.11.8	104312	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 40 X 40 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	3	68,75	42,22	41,81	84,03	126,66	125,43	252,09	0,04 %
3.12			COBERTURAS									122.002,60	17,33 %
3.12.1	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	8,96	572,57	33,11	666,74	699,85	296,67	5.973,98	6.270,65	0,89 %
3.12.2	100367	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. (LAVANDERIA)	UN	6	1.924,17	557,27	1.794,64	2.351,91	3.343,62	10.767,84	14.111,46	2,00 %
3.12.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. (LAVANDERIA)	M	3,5	29,16	15,37	20,27	35,64	53,80	70,95	124,74	0,02 %
3.12.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (LAVANDERIA)	M	12	168,94	40,11	166,38	206,49	481,32	1.996,56	2.477,88	0,35 %
3.12.5	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	741,98	47,45	9,12	48,87	57,99	6.766,86	36.260,56	43.027,42	6,11 %
3.12.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	139,47	52,28	11,22	52,68	63,90	1.564,85	7.347,28	8.912,13	1,27 %
3.12.7	27.02.001	CPOS/CDH U	Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm (no pergolado)	m²	11,7	517,24	141,49	490,73	632,22	1.655,43	5.741,54	7.396,97	1,05 %
3.12.8	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	741,98	8,84	5,30	5,50	10,80	3.932,49	4.080,89	8.013,38	1,14 %
3.12.9	72087	SINAPI	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	19,984	26,71	28,19	4,45	32,64	563,35	88,92	652,27	0,09 %
3.12.10	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	23,95	79,26	4,53	92,34	96,87	108,49	2.211,54	2.320,03	0,33 %

3.12.11	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	162,36	65,95	8,39	72,22	80,61	1.362,20	11.725,63	13.087,83	1,86 %
3.12.12	92259	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	9	868,66	195,16	866,60	1.061,76	1.756,44	7.799,40	9.555,84	1,36 %
3.12.13	9079	ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	20	247,57	105,71	196,89	302,60	2.114,20	3.937,80	6.052,00	0,86 %
3.13	130108	SBC	PINGADEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M	10	18,57	10,12	12,57	22,69	101,20	125,70	226,90	0,03 %
3.14	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	130,4	7,74	3,65	5,81	9,46	475,96	757,62	1.233,58	0,18 %
3.15	8637	ORSE	CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM	m	279,74	51,70	14,37	48,82	63,19	4.019,86	13.656,91	17.676,77	2,51 %
4			REVESTIMENTOS EXTERNOS									309.183,50	43,91 %
4.1	21.03.151	CPOS/CDH U	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	207,6765	882,86	390,47	688,64	1.079,11	81.091,44	143.014,34	224.105,78	31,83 %
4.2	13790	ORSE	Placa letreiro em ACM, , logomarca POLÍCIA FEDERAL e brasões, conforme projeto	un	6	4.065,32	0,00	4.969,04	4.969,04	0,00	29.814,24	29.814,24	4,23 %
4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. PRÉDIO - TINTAS SUVINIL FOSCO BARRICA DE CARVALHO (P150) E SUVINIL NEVOEIRO (C160)	m²	1708,21	13,78	7,48	9,36	16,84	12.777,41	15.988,84	28.766,25	4,09 %
4.4	121707	SBC	TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO CREMA IBRATIM - FACHADA LAURO MULLER	m²	19,75	296,88	40,74	322,13	362,87	804,62	6.362,07	7.166,68	1,02 %
4.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. MUROS - COR SUVINIL FOSCO BARRICA DE CARVALHO E NEVOEIRO	m²	345,078	13,78	7,48	9,36	16,84	2.581,18	3.229,93	5.811,11	0,83 %
4.6	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	2053,29	4,57	2,11	3,47	5,58	4.332,44	7.124,91	11.457,35	1,63 %
4.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	78,6	1,91	1,77	0,56	2,33	139,12	44,01	183,13	0,03 %
4.8	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	253,1	5,26	3,98	2,44	6,42	1.007,34	617,56	1.624,90	0,23 %
4.9	102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,1472	33,82	26,24	15,09	41,33	161,30	92,76	254,06	0,04 %
5			SERVIÇOS FINAIS									34.189,69	4,86 %
5.1	270810	AGETOP CIVIL	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	Un	1	830,57	8,89	1.006,31	1.015,20	8,89	1.006,31	1.015,20	0,14 %
5.2	99814	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	2632	2,34	2,35	0,51	2,86	6.185,20	1.342,32	7.527,52	1,07 %
5.3	11795	ORSE	Planta - Costela de adão (mostera deliciosa), fornecimento e plantio	un	3	148,73	29,89	151,90	181,79	89,67	455,70	545,37	0,08 %
5.4	90779	SINAPI	ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO CONFORME IN 19 DO CBMSC - COM ART	H	30	149,08	179,41	2,81	182,22	5.382,30	84,30	5.466,60	0,78 %
5.5	90779	SINAPI	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE COMISSONAMENTO DE SISTEMA DE SHP E SDAI CONFORME INs DO CBMSC - COM ART	H	30	149,08	179,41	2,81	182,22	5.382,30	84,30	5.466,60	0,78 %

5.6	10139	Próprio	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRAL DE INCÊNDIO	un	1	8.190,40	10.011,11	0,01	10.011,12	10.011,11	0,01	10.011,12	1,42 %
5.7	10140	Próprio	LEVANTAMENTO TÉCNICO, RELATÓRIO DE VISTORIA, LAUDOS TÉCNICOS E APROVAÇÃO JUNTO AO CBMSC - COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES FALTANTES	UN	1	3.401,20	2.733,78	1.423,50	4.157,28	2.733,78	1.423,50	4.157,28	0,59 %

Totais -> 255.708,53 448.349,15 704.057,68

Tipo de Licitação PREGÃO
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório 08490.001026/2025-79

Total sem BDI 576.059,80
Total do BDI 127.997,88
Total Geral 704.057,68

Nelson Brezolin