

Obra
Impermeabilização da Varanda do 4ºAndar

Bancos
SINAPI - 06/2026 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor			Total	Peso			Valor	Peso
					Improdutiva		Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	Acumulado	Acumulado		
00004015	SINAPI		MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	599,907		89,22		53.525,80		53.525,80	18,12%	53.525,80	18,12%
00045190	SINAPI		PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	568,584		82,80		47.077,20		47.077,20	15,93%	100.603,00	34,05%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1263,110352		27,45		34.670,73		34.670,73	11,74%	135.273,73	45,79%
00012873	SINAPI		IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	831,5008668		33,40		27.771,60		27.771,60	9,40%	163.045,33	55,19%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	764,1294434		33,40		25.521,44		25.521,44	8,64%	188.566,77	63,82%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3374,750511		5,46		18.435,97		18.435,97	6,24%	207.002,73	70,06%
00037595	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	4838,9		2,80		13.571,28		13.571,28	4,59%	220.574,01	74,66%
00004760	SINAPI		AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	298,0532777		33,40		9.954,79		9.954,79	3,37%	230.528,80	78,03%
00000135	SINAPI		ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	1834,595		3,98		7.292,96		7.292,96	2,47%	237.821,76	80,50%
00000511	SINAPI		PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	311,216		22,56		7.020,69		7.020,69	2,38%	244.842,45	82,87%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	4476,829252		1,40		6.277,90		6.277,90	2,12%	251.120,36	85,00%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3374,750511		1,74		5.884,69		5.884,69	1,99%	257.005,05	86,99%
00000242	SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	185,7106517		29,39		5.457,58		5.457,58	1,85%	262.462,63	88,84%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3374,750511		1,30		4.403,23		4.403,23	1,49%	266.865,86	90,33%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5036,400208		0,87		4.360,38		4.360,38	1,48%	271.226,25	91,80%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	29,822856		112,18		3.345,67		3.345,67	1,13%	274.571,92	92,93%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1856,2232		1,79		3.327,31		3.327,31	1,13%	277.899,23	94,06%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1420,48032		1,88		2.667,49		2.667,49	0,90%	280.566,72	94,96%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	223,9371295		8,28		1.854,14		1.854,14	0,63%	282.420,85	95,59%
00004257	SINAPI		OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	52,60252439		33,27		1.749,84		1.749,84	0,59%	284.170,69	96,18%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1856,2232		0,89		1.652,34		1.652,34	0,56%	285.823,03	96,74%
00004226	SINAPI		GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	137,8		10,96		1.510,62		1.510,62	0,51%	287.333,65	97,25%
00001292	SINAPI		PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	25,993		50,14		1.303,33		1.303,33	0,44%	288.636,98	97,70%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	37,71761444		33,40		1.259,74		1.259,74	0,43%	289.896,73	98,12%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1420,48032		0,70		987,32		987,32	0,33%	290.884,04	98,46%
00013803	SINAPI		COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102" PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20" CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00549841		160.777,89		884,02		884,02	0,30%	291.768,07	98,76%
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	22,6765		37,58		852,23		852,23	0,29%	292.620,29	99,04%
00037758	SINAPI		CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000876702		909.151,87		797,05		797,05	0,27%	293.417,35	99,31%
00006085	SINAPI		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	33,5434		14,62		490,42		490,42	0,17%	293.907,77	99,48%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3374,750511		0,13		452,67		452,67	0,15%	294.360,44	99,63%
00034357	SINAPI		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	65,838		5,37		353,24		353,24	0,12%	294.713,69	99,75%
00020020	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,753319965		38,40		336,12		336,12	0,11%	295.049,80	99,87%
00037734	SINAPI		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001241143		99.624,61		123,65		123,65	0,04%	295.173,45	99,91%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	37,169		2,54		94,27		94,27	0,03%	295.267,73	99,94%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	37,169		2,28		84,76		84,76	0,03%	295.352,48	99,97%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	60,8779912		1,12		68,30		68,30	0,02%	295.420,78	99,99%

00001381	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	70,312		0,91		64,30		64,30	0,02%	295.485,08	100,01%
00041898	SINAPI		MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,006475877		7.553,23		48,91		48,91	0,02%	295.533,99	100,03%
00037411	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388		18,32		2,54		2,54	0,00%	295.536,54	100,03%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	60,8779912		0,02		1,48		1,48	0,00%	295.538,02	100,03%

Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 1.853,64
Mão de Obra	R\$ 106.721,84
Material	R\$ 148.902,72
Encargos Complementares	R\$ 38.059,83
Total sem BDI	242.301,29
Total do BDI	53.144,19
Total Geral	295.445,48