

PROJETO BÁSICO Nº 07/2012

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Adequação de Portaria na Delegacia de Polícia Federal em Dourados/MS – DPF/DRS/MS

LOCAL: *Rua Aziz Rasselen, nº 360, Vila Popular, em Dourados/MS*

ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO: PROJETO EXECUTIVO –ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAS ANEXOS DO PROJETO EXECUTIVO:

- A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- B - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO.
- C - QUADRO DE APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA
- D - FICHA PROFISSIONAL DO TÉCNICO
- E - REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA PRESTADOR DE SERVIÇO EM
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS
- F -REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA UM PRESTADOR DE SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE REDE LOCAL
- G - COMPOSIÇÃO DO BDI
- H - PLANTAS ARQUITETÔNICAS
- H1 – PROJETO ARQUITETÔNICO
- H2 – IMPLANTAÇÃO E PARTE EXTERNA
- I - PLANTAS ELÉTRICAS

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO:

SELOG/SR/DPF/MS

Objeto

Seleção de pessoa jurídica para a execução total dos serviços de Adequação de Portaria e Construção de abrigo para armazenamento de cilindros na Delegacia de Polícia Federal em Dourados/MS - DPF/DRS/MS, localizado na Rua Aziz Rasselen, nº 360, Vila Popular, em Dourados/MS

Descrição dos Serviços

O objeto consiste na execução de serviços de Adequação de Portaria na Delegacia de Polícia Federal em Dourados/MS onde será adequada a entrada principal de veículos da delegacia com criação de recuo para identificação de veículos, guarita blindada para vigilantes e servidores policiais, além de equipamentos de segurança. O escopo dos serviços prevê serviços de demolição de alvenarias, pisos (cimentado, asfáltico), retirada de vegetação, retirada de portão eletrônico e cerca elétrica, serviços de movimentação de terra (escavação, apiloamento, reaterro e bota fora de material excedente), serviços de infra, meso e superestrutura (armação, forma e desforma, transporte e lançamento de concreto), impermeabilização, alvenarias, vergas/contravergas, shaft em gesso acartonado, cobertura em telha metálica de aço galvanizado, acessórios metálicos para instalação e corrente de aço para condução de águas pluviais, esquadrias de Madeira (portas completas tipo prancheta), esquadrias metálicas (escada metálica tipo caracol, guarda-corpo metálico para escada, seteira em aço, janela de aço basculante, porta de aço e esquadrias de aço blindadas), vidros para esquadrias, espelho bisotado e película refletiva, forro de Gesso acartonado fixo em perfis metálicos, revestimentos internos e externos, piso impermeabilizante, em granito, cerâmico, cimentado, soleira, peitoril, rodapé e peitoril, instalações sanitárias (bancadas em granito, acessórios, aquecedor solar, armário em laminado melamínico para bacada, louças e metais, rede hidro-sanitária), pintura interna e externa, extintores de incêndio e sinalização, projeto de paisagismo, instalação de tomadas de uso geral, estabilizada, telefônica, lógica, interfones e pontos de CFTV na guarita, reinstalação de Cerca Elétrica no portão e muro a ser construído e Instalação de cancelas, vídeo-porteiro, sinaleiras e instalação de equipamentos de ar-condicionado, tudo conforme discriminado no Projeto Executivo e seus anexos.

O objeto também consiste na execução de serviços de Construção de abrigo para armazenamento de cilindros na Delegacia de Polícia Federal em Dourados/MS onde será construído abrigo para armazenamento dos cilindros de gases para possibilitar funcionamento de 01 (um) cromatógrafo a gás com detector de massas (CGEM) no Laboratório de Análise Química Instrumental da Unidade Técnica-científica da Delegacia de Polícia Federal em Dourados/MS. O escopo dos serviços prevê serviços de demolição de meio fio, pisos (permeável), retirada de vegetação, serviços de movimentação de terra (escavação, apiloamento, reaterro e bota fora de material excedente), serviços de infra, meso e superestrutura (armação, forma e desforma, transporte e lançamento de concreto), impermeabilização, alvenarias, esquadrias metálicas (porta de aço), revestimentos internos e externos, piso em concreto armado polido, pintura interna e externa, extintores de incêndio e sinalização, projeto de paisagismo, tudo conforme discriminado no Projeto Executivo e seus anexos.

Especificações Técnicas

DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL
PROJETO BÁSICO Nº 07/2012

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços, estão constantes no Projeto Executivo deste Projeto Básico.

Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos e suas etapas de entrega apontadas no Anexo D do Projeto Executivo – Cronograma de Físico.

Responsabilidades do Contratado

- Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, para a execução do objeto deste Projeto Básico, possuindo em seu quadro profissionais das áreas de Engenharia e Arquitetura;
- Apresentar Certidão de Registro ou inscrição no CREA;
- Efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. junto ao CREA, após a assinatura do contrato e antes do início da execução dos serviços;
- O contratado deverá apresentar na proposta, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços similares ao objeto deste Projeto Básico;
- Realizar minuciosa vistoria no local onde será executado o serviço, a fim de que se tenha total conhecimento das condições técnicas e ambientais. Será fornecido atestado de vistoria aos licitantes, que deverá ser anexado à proposta;
- Efetuar os serviços referentes ao objeto especificado no Projeto Executivo deste Projeto Básico;
- O contratado deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços.
- Para a qualificação das empresas deverão ser preenchidos os anexos E (Quadro de Apresentação da Experiência da Empresa) e F (Ficha Profissional do Técnico), a fim de que se possa avaliar tecnicamente profissionais e empresas que elaborarão o objeto deste projeto.
- Os anexos G e H também descrevem requisitos mínimos para empresas e profissionais que executarão o objeto deste projeto.

Responsabilidades do DPF

- Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;
- Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;
- Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

Estimativa de Custo

Para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, estima-se o valor de **R\$ 247.949,41 (Duzentos e quarenta e sete mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos)**, valor discriminado por itens no Anexo A do Projeto Executivo - Planilha Orçamentária.

Os preços estimados estão relacionados na “Planilha Discriminada de Preços (anexo A)”, a qual foi produzida baseada no SINAPI, bem como preços praticados no mercado (Elétrica Zahn, GE Industrial, Multiway Informática, Bergo Eletricidade, LUMICENTER, Dicorel, Multicoisas, H&T, Bigolin, BW Serralheria, Regional Telhas, Luxin Comércio de Películas Ltda, VEDACIT Impermeabilizantes, SOLETROL Aquecedores Solares de Água, Caixas D’Água Eternit, Vidros Blindados Fernando Simões, PROBLIN, Art Gesso, Divicon, Metalseg Metalúrgica para Segurança), ou em publicações técnicas como Revista CREA/MS, Revista Construção & Mercado e TCPO.

Equipe Técnica

JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA

*Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048
Engenheiro Eletricista CREA 5.425/D – MS*

HÉLIO CAPILÉ JUNIOR

*Agente de Polícia Federal – matr. 16.743
Engenheiro Civil – CREA 1.763/D – MS*

Campo Grande/MS – Julho de 2012.