

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	
RG 1"	REGISTRO DE GAIVETA DE 1" ROLEGADA
TSP	TORNEIRA SIMPLES DE PAREDE
DI-08	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (EM PVC MARRROM SOLDÁVEL) - DIÂMETRO ESPECIFICADO EM FRANCHA
DI-09	COLUNA DE ÁGUA FRIA (EM PVC MARRROM SOLDÁVEL) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
DI-10	INDICAÇÃO DE SUBIDA OU DESCIDA DE TUBULAÇÃO

Obs.: As tubulações devem ser fixadas de forma que não sofram danos causados pela movimentação da estrutura do prédio ou por outras solicitações mecânicas.

O espaçamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve ser adequado, de modo a garantir níveis de deformação compatíveis com os materiais empregados.



O método de fixação das tubulações deve ser tal que possibilite garantir a declividade de projeto das tubulações.

O intervalo entre os dispositivos fixadores varia conforme o material da tubulação, e deve ser tal, que não provoque, ao longo do desenvolvimento da mesma, trechos passíveis de acumulação de esgoto e ou contradeclividades.

Os materiais utilizados na fabricação de suportes, ancoragens e apoios, bem como os seus formatos, devem ser escolhidos de forma a não propiciar efeitos deletérios sobre as tubulações por eles suportadas. Devem ser consideradas as possibilidades de corrosão, as exigências de estabilidade mecânica, as necessidades de movimentação e o espaço necessário para inserção de isolantes.

Qualquer suporte de fixação das tubulações deve estar em bom estado. Os espaçamentos previstos para dilatação ou contração das tubulações devem ser verificados, principalmente quando estas são de material plástico ou de cobre.

Quanto aos elementos de fixação, suporte, ancoragem ou suspensão de tubulações seguir sempre as orientações e sugestões de Norma.

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09
		Contratada
		Grupo
		05.00 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E
		SANITÁRIAS
		Subgrupo
		05.01 ÁGUA FRIA
		Fase
		PROJETO BÁSICO
		Revisão
		R12
Obras		Folha
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" - ANEXO AO BLOCO "O"		RFB-AC2-PB-05.01 018-PLB-04P-PRO-ST2-R12
Endereço		Títulos
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF		PLANTA BAIXA - PAV. 04
Contratada		
MDB ARQUITETURA		
Coordenador		
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2		
Responsável Técnico		
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1		
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4		
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		
Emissão		Folha
MAI 2018		05.01 018 / 530