

ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS

CSG	CAIXA SIFONADA COM GRELHA - DIÂMETRO DE SAÍDA 50mm
CS1	CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA - DIÂMETRO DE SAÍDA 50mm
RS	RALO SIFONADO COM GRELHA - DIÂMETRO DE SAÍDA 40mm
RH	RALO HEMISFÉRICO PARA CALHA DE RECOLHIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
DS	TUBULAÇÃO DE ESGOTO (EM PVC) - INCLINAÇÃO E DIÂMETRO ESPECIFICADO EM PRANCHAS
XX	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO (EM PVC) - DIÂMETRO ESPECIFICADO EM PRANCHAS
XX	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (EM PVC) - INCLINAÇÃO E DIÂMETRO ESPECIFICADO EM PRANCHAS
XX	TUBO DE QUEDA DE ESGOTO (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
XX	COLUNA DE VENTILAÇÃO PARA ESGOTO (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
XX	TUBO DE QUEDA DE GORDURA (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
XX	TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
XX	INDICAÇÃO DE SUBIDA OU DESCIDA DE TUBULAÇÃO


Obs.: Nos "pés" de todos os tubos de queda devem ser previstos peças adequadas para inspeção.

As tubulações devem ser fixadas de forma que não sofram danos causados pela movimentação da estrutura do prédio ou por outras solicitações mecânicas.

O método de fixação das tubulações deve ser tal que possibilite garantir a declividade de projeto das tubulações.

O intervalo entre os dispositivos fixadores varia conforme o material da tubulação, e deve ser tal, que não provoque, ao longo do desenvolvimento da mesma, trechos passíveis de acumulação de esgoto e ou contradividades.

Quanto aos elementos de fixação, suporte, ancoragem ou suspensão de tubulações seguir sempre as orientações e sugestões de Norma.

Revisões			<div>Contratada</div> <div>M D B</div> <div>ARQUITETURA</div>	
Nº	DESCRIÇÃO	DATA		
12	REVISAO RELATÓRIO FASE 3	04/09		
			<div>Grupo</div> 05.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS <div>Subgrupo</div> 05.04 ESGOTOS SANITÁRIOS	
<div></div> <div>Recerita Federal</div>			<div>Fase</div> PROJETO BÁSICO	<div>Revisão</div> R12
			<div>Obras</div> REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "Z" - ANEXO AO BLOCO "O"	
<div>Endereço</div> ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF			<div>Títulos</div> PLANTA BAIXA - PAV. 01	
<div>Contratada</div> MDB ARQUITETURA				
<div>Coordenador</div> ARO. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2				
<div>Responsável Técnico</div> ARO. LAIS COSTA - CAU A89552-1 ARO. SERGIO FONTES - CAU A48108-4 ARO. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0				
			<div>Emissão</div> MAI 2018	<div>Folha</div> 05.04 008 / 530

1 PLANTA BAIXA PAV. 01

1:50