





DISJUNTORES: 13			TENSÃO: 380 V			LOCALIZAÇÃO: CIRCULAÇÃO 200					
ALIMENTADO POR: QGBT			FASES: 3			PAVIMENTOS: PAV. 01					
POTÊNCIA TOTAL: 13820 VA			POTÊNCIA DEMANDADA TOTAL: 13820 VA								
CIRCUITO	CARGA	TENSÃO	POTÊNCIA	POTÊNCIA APARENTE (VA)	FP	CORRENTE	A	B	C	CONDUTOR	DISJUNTOR
1	Iluminação Área Comum	220 V	1055 W	1200 VA	0,95	5 A	1110 VA			1-#2,5, 1-#2,5, 1-#2,5	16 A
2	Iluminação Circulação	220 V	1060 W	1120 VA	0,95	5 A		1116 VA		1-#2,5, 1-#2,5, 1-#2,5	16 A
3	Iluminação Leste 01	220 V	2062 W	2200 VA	0,95	9 A			2170 VA	1-#2,5, 1-#2,5, 1-#2,5	16 A
4	Iluminação Oeste 02	220 V	1001 W	1100 VA	0,95	5 A	1054 VA			1-#2,5, 1-#2,5, 1-#2,5	16 A
5	Iluminação Centro	220 V	2474 W	2620 VA	0,95	11 A		2604 VA		1-#2,5, 1-#2,5, 1-#2,5	16 A
6	Iluminação Leste 02	220 V	2415 W	2550 VA	0,95	11 A			2542 VA	1-#2,5, 1-#2,5, 1-#2,5	16 A
7	Iluminação Oeste 01	220 V	1944 W	2050 VA	0,95	9 A	2046 VA			1-#2,5, 1-#2,5, 1-#2,5	16 A
8	Iluminação Hall	220 V	1119 W	1180 VA	0,95	5 A		1178 VA		1-#2,5, 1-#2,5, 1-#2,5	16 A
9	Reserva	--	--	--	--	--			0 VA	--	20 A
10	Reserva	--	--	--	--	--	0 VA			--	20 A
11	Reserva	--	--	--	--	--		0 VA		--	20 A
12	Vazio	--	--	--	--	--			0 VA	--	--
13	Vazio	--	--	--	--	--	0 VA			--	--
							4210 VA 19 A	4898 VA 23 A	4712 VA 22 A		
Classificação da Carga		Potência Total		Fator de Demanda		Demanda Estimada		Resumo			
Iluminação e Tomadas		13116 VA		100,00%		13116 VA					
Carga Total Instalada: 13820 VA											
Potência Demandada Estimada: 13820 VA											
Corrente Total Instalada: 21 A											
Corrente Demandada Estimada: 21 A											

Revisões			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	
11	REVISÃO RELATORIO FASE 2	15/05	
12	REVISÃO RELATORIO FASE 3	04/09	
 <b>Receita Federal</b>		Contratada 	
		Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	
		Subgrupo 06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REDE ALIMENTAÇÃO	
		Fase PROJETO BÁSICO	Revisão R12
Obra REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "Z" ANEXO AO BLOCO "O"		Folha RFB-A02-PB-06.01 021-PLF-01P-PRO-GER-R12	
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF		Título PLANTA FORNO PAV_01	
Contratada MDB ARQUITETURA			
Coordenador ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2			
Responsável Técnico ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARG. SERGIO FONTES - CAU A48108-4 ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0			
		Emissão MAI 2018	Folha 06.01 021 / 530