



Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 9ª REGIÃO FISCAL
Seção de Obras e Serviços de Engenharia - Divisão de Programação e Logística



Receita Federal

| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|--------------|-------------------|--|-------|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| COTAÇÃO | COT-003 | CABO PP 3X1,5MM2, COM CONECTOR SINDAL | m | 9 | 0 | 10,57120152 | 0 | 95,1408 | 95,1408 |
| COTAÇÃO | COT-004 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COMERCIAL, COM HALETAS DE ALUMINIO, QUADRADA, PARA 4 LÂMPADAS DE LED 9W, 60X6cm OU 62X62cm | un | 1 | 0 | 357,7038414 | 0 | 357,7038 | 357,7038 |
| COTAÇÃO | COT-004 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COMERCIAL, COM HALETAS DE ALUMINIO, QUADRADA, PARA 4 LÂMPADAS DE LED 9W, 60X6cm OU 62X62cm | un | 0,3 | 0 | 357,7038414 | 0 | 107,3112 | 107,3112 |
| COMP. SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 14,26 | 6,52 | 4,278 | 1,956 | 6,234 |
| COTAÇÃO | COT-005 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COMERCIAL, COM HALETAS DE ALUMINIO, QUADRADA, PARA 4 LÂMPADAS DE LED 9W T8, 60X6cm OU 62X62cm, | un | 1,1 | 0 | 228,3227331 | 0 | 251,155 | 251,155 |
| COTAÇÃO | COT-003 | CABO PP 3X1,5MM2, COM CONECTOR SINDAL | m | 9 | 0 | 10,57120152 | 0 | 95,1408 | 95,1408 |
| COTAÇÃO | COT-004 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COMERCIAL, COM HALETAS DE ALUMINIO, QUADRADA, PARA 4 LÂMPADAS DE LED 9W, 60X6cm OU 62X62cm | un | 1 | 0 | 357,7038414 | 0 | 357,7038 | 357,7038 |
| | 95745_alterado_01 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA/PERFILADO, APARENTE OU SOBRE O FORRO, INSTALADO EM TETO - INSTALAÇÃO. | M | | | | 4,1081 | 2,5776 | 6,6857 |
| COMP. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0824000 | 13,37 | 6,66 | 1,1017 | 0,5488 | 1,6505 |
| COMP. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0824000 | 19,01 | 6,66 | 1,5664 | 0,5488 | 2,1152 |
| COMP. SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015 | M | 1,0000000 | 1,44 | 1,48 | 1,44 | 1,48 | 2,92 |
| COTAÇÃO | 97586_alterada_01 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR OU EMBUTIR, COM LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE OU LED, INSTALAÇÃO. | UD | | | | 10,1867 | 3,9101 | 14,0968 |
| COMP. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1727 | 13,37 | 6,66 | 2,309 | 1,1502 | 3,4592 |
| COMP. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4144 | 19,01 | 6,66 | 7,8777 | 2,7599 | 10,6376 |
| COTAÇÃO | 97586_alterada_02 | DESMONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA, TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E DEMAIS ELEMENTOS DO SISTEMA, COM ACONDICIONAMENTO DEVIDO DOS ITENS QUE POSSAM SER REAPROVEITADOS E DESCARTE DOS INSERVÍVEIS | H | | | | 20,3735 | 7,8202 | 28,1937 |
| COMP. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3454 | 13,37 | 6,66 | 4,618 | 2,3004 | 6,9184 |
| COMP. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8288 | 19,01 | 6,66 | 15,7555 | 5,5198 | 21,2753 |
| | TI-001 | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE, CAT6 | UN | | | | 16,19 | 6,66 | 22,85 |
| COMP. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 19,01 | 6,66 | 9,505 | 3,33 | 12,835 |
| COMP. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 13,37 | 6,66 | 6,685 | 3,33 | 10,015 |
| | 98295_alterada | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 | m | | | | 0,9067 | 3,4705 | 4,3772 |
| INSUMO MAT. | 39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 1,05 | 0 | 2,95 | 0 | 3,0975 | 3,0975 |
| COMP. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,028 | 13,37 | 6,66 | 0,3744 | 0,1865 | 0,5609 |
| COMP. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,028 | 19,01 | 6,66 | 0,5323 | 0,1865 | 0,7188 |

Documento de 2 páginas confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.erec-aratenda.gov.br/eca/Cp/publico/login.aspx pelo código de localização EP20.022.11625.1QNT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE |
|---------------------|-----------|--|---------|-------------|
| Composição civil 01 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | |
| INSUMO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,01 |
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 |
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 |
| INSUMO | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1,00 |
| INSUMO | 00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,00 |
| INSUMO | 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,11 |
| INSUMO | 00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,00 |
| Composição civil 02 | | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | H | |
| COMPOSICAO | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REUNIÕES | H | 5,00 |
| COMPOSICAO | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MEDIÇÕES NO LOCAL DA OBRA | H | 4,00 |
| COMPOSICAO | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MODELAGEM E CÁLCULO | H | 16,00 |
| COMPOSICAO | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - DETALHAMENTO DO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA | H | 16,00 |
| COMPOSICAO | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO DE PROJETO | H | 16,00 |
| Composição civil 03 | | PROTEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM TELAS APARAFUSADAS | M² | |
| INSUMO | 43106 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | KG | 6,00 |
| INSUMO | 4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | 22,00 |
| COMPOSICAO | 100719 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | M² | 1,00 |
| COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 3,00 |
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE (HORISTA) | H | 3,00 |
| INSUMO | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 1,00 |
| COMPOSICAO | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 2,00 |
| Composição civil 04 | | RECUPERAÇÃO DE PORTÃO COM FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO | M² | |
| INSUMO | 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 18,00 |
| INSUMO | 4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | 22,00 |
| COMPOSICAO | 100719 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | M² | 1,00 |
| COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 3,00 |
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE (HORISTA) | H | 3,00 |
| INSUMO | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 1,00 |
| COMPOSICAO | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 1,00 |



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 29/06/2022 14:45:19 por JOSE WALDINEY DOS SANTOS, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. (CÓPIA SIMPLES)

Histórico de ações sobre o documento:

Esta cópia / impressão foi realizada por SIGRID HAGER STRAMBI em 20/10/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

- 1) Acesse o endereço:
<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>
- 2) Entre no menu "Legislação e Processo".
- 3) Selecione a opção "e-AssinarRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
- 4) Digite o código abaixo:

EP20.1022.10525.1QMT
- 5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

02F7EFACD29E18FD9E28DFB22BB1490D1F3E6FBE2B7302AF049759AB7254A8AA