

Nome da empresa	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	Escoramento - Receita Federal em Vitória	SINAPI - 06/2026 - Espírito Santo SBC - 07/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 04/2026 - Espírito Santo ORSE - 03/2026 - Sergipe IOPES - 04/2026 - Espírito Santo		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético - Proposta do Licitante

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,00	0,00	#DIV/0!
1.1	COT-0007	Próprio	ART - Obras/Serviços acima de R\$ 15.000,00	UN	1		0,00	0,00	#DIV/0!
2			TRANSPORTE - INCLUSO CARGA E DESCARGA		1		0,00	0,00	#DIV/0!
2.1	COT-0004	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	H	3		0,00	0,00	#DIV/0!
3			SISTEMA DE ESCORAMENTO		1		0,00	0,00	#DIV/0!
3.1	00010749	SINAPI	LOCAAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	UNXMES	2736		0,00	0,00	#DIV/0!
3.2	00040339	SINAPI	LOCAAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	UNXMES	936		0,00	0,00	#DIV/0!
3.3	COT-0006	Próprio	Perfil metálico PP12cm x 2,0 m	UNXMES	1512		0,00	0,00	#DIV/0!
4			PRANCHAS DE APOIO		1		0,00	0,00	#DIV/0!
4.1	3144	ORSE	Madeiramento em eucalipto, peça 2,2 x 28 cm, tratada e beneficiada	m	206,5		0,00	0,00	#DIV/0!
4.2	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	149,4		0,00	0,00	#DIV/0!
5			MONTAGEM / DESMONTAGEM		1		0,00	0,00	#DIV/0!
5.1	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108		0,00	0,00	#DIV/0!
5.2	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108		0,00	0,00	#DIV/0!
5.3	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54		0,00	0,00	#DIV/0!
6			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESCORAMENTO (01 VISITA MENSAL)		1		0,00	0,00	#DIV/0!
6.1	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	432		0,00	0,00	#DIV/0!
6.2	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	432		0,00	0,00	#DIV/0!
6.3	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	216		0,00	0,00	#DIV/0!

Total sem BDI 0,00
Total do BDI 0,00
Total Geral 0,00