

<

<div>PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA OBRA/SERVIÇO: DIVISÓRIAS E PORTAS END.: PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA - DF</div> <div>DATA DO DOCUMENTO: 24/03/2021 CONTRATO nº: NÃO SE APLICA VERSÃO: 02 DATA BASE (SEM DESONERAÇÃO): OUTUBRO-2020</div>								
PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada - Analítica								
Item nº	Fonte	Código (Composição/Insumo)	Descrição	Classificação	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Preço Total
01.02.01.01	MERCADO	COR	PORTA PARA DIVISÓRIA DO PALÁCIO, INCLUINDO ELEMENTOS DE MONTAGEM		m2			
		COT	AS PORTAS MEDEM 0.90 M X 2.10M X 0,04M (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA), REQUADRADAS, EM TODO O SEU PERÍMETRO. COM MADEIRA MACIÇA. SECA DESEMPENADA, CONTRAPLACADAS EM AMBAS AS FACES COM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA, MIOLO ACÚSTICO E REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO CONFORME A DIVISÓRIA. PORTAL FORMADO POR MARCOS DE MADEIRA MACIÇA DE FREIJÓ E BANDEIRA CONFORME PORTA. CADA PORTA É INSTALADA COM FECHADURA TUBULAR CR, COM PINO CENTRAL GIRATÓRIO, FORNECIDA COM DUAS CHAVES, FABRICAÇÃO LA FONTE OU SIMILAR, TRES DOBRADIÇAS 4 X 3" CR, PALMELA, LA FONTE OU SIMILAR. FECHADURA E MOLA SERÃO PAGAS A PARTE.	MAT	m²	1,89000	2.024,40	3826,11
		COT	FECHADURA LA FONTE TUBULAR 120030-CR	MAT	und	1,00000	1.174,60	1174,60
		COT	MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA, TIPO DORMA.	MAT	und	1,00000	392,00	392,00
		COT	MONTAGEM PORTA PARA DIVISÓRIA DO PALÁCIO, INCLUINDO ELEMENTOS	MDO	und	1,00000	1.365,60	1365,60
							VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA ==>	1.365,60
							VALOR TOTAL DE MATERIAL ==>	5.392,71
							TOTAL ==>	R\$ 6.758,31
Observação:								