



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO
COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
OBRA/SERVIÇO: DIVISÓRIAS E PORTAS
END.: PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA - DF

DATA DO DOCUMENTO: 24/03/2021
CONTRATO nº NÃO SE APLICA
VERSÃO: 02
DATA BASE (SEM DESONERAÇÃO): OUTUBRO-2020

PLO2 - Planilha Orçamentaria Detalhada - Sintética

Item nº	Composição		Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)			Preço Unitário com BDI (R\$)			BDI Adotado		Total de Mão de obra (R\$)	Total de Material (R\$)	Total do item (R\$)	Incidência
	Fonte	Código				Mão de obra	Material	Total	Mão de obra	Material	Total	Mão de Obra	Material				
01-B			SERVICOS DE DIVISÓRIAS														
01.01			DIVISÓRIAS														
01.01.01	MERCADO	COT	Divisória cega freijó para o Palácio do Planalto incluindo os elementos de montagem.	m²	195,00	240,81	565,00	805,81	293,66	674,72	968,38	21,95%	19,42%	57.263,70	131.570,40	188.834,10	46,781%
01.01.02	MERCADO	COT	Painéis de vidro temperado 8mm, fumê, para o Palácio do Planalto incluindo os elementos de montagem.	m²	79,68	9,22	298,16	307,38	11,24	356,06	367,30	21,95%	19,42%	895,60	28.370,86	29.266,46	7,250%
01.01.03	MERCADO	COT	Lambri - Palácio Planalto Lambris piso/teto, confeccionados em placas de aglomerado de 15 mm, com acabamentos em laminado freijó, Os Painéis são modulados com sistema de fixação em tarugos de madeira, do tipo engate na parte superior (rodapés) e inferior (rodapés) em madeira maciça laminaria. O isolamento acústico deverá ser executado com lambris recheados com miolo em lâ de de vidro 20 mm 70 kg/m3, fixadas entre as divisórias e os lambris, incluindo a faixa dos rodapés e o acabamento superior junto ao teto e borracha para isolamento colocadas nas portas.	m²	155,90	414,68	148,00	562,68	505,70	176,74	682,44	21,95%	19,42%	78.838,63	27.553,76	106.392,39	26,357%
01.01.04	SINAPI ADEQUADO	96359	Parede de gesso acartonado com montantes de 48/35mm para paredes de 7,5cm de espessura, inclusive isolamento acústico com lâ de vidro espessura mínima de 40mm.	m²	78,00	13,83	63,02	76,85	16,86	75,25	92,11	21,95%	19,42%	1.315,08	5.869,50	7.184,58	1,780%
01.02			PORTAS														
01.02.01.01	MERCADO	COT	Porta para divisória do Palácio, incluindo elementos de montagem, 90x240cm	und	8,00	1.312,03	3.826,11	5.138,14	1.600,02	4.569,14	6.169,16	21,95%	19,42%	12.800,16	36.553,12	49.353,28	12,227%
01.02.01.01	SINAPI	73838/1	Porta de vidro temperado, fumê, 8 mm, 90x240cm	und	8,00	7,35	2.360,78	2.368,13	8,96	2.819,24	2.828,20	21,95%	19,42%	71,68	22.553,92	22.625,60	5,605%
Total do Item ==>														151.184,85	252.471,56	403.656,41	100,000%
Total Geral com BDI ==>														151.184,85	252.471,56	403.656,41	100,00%

FERNANDO HENRIQUE NEVES
CAU: A54529-5

NOTAS:
1) Esta planilha orçamentária é referencial e orientativa, lembrando que são prioritárias as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Serviços não constantes nesta planilha, variações de quantitativo e/ou outras divergências não servirão como justificativa para possíveis aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo licitatório.