

PROGRAMA DE TRABALHO DE PERNAMBUCO - CIDE 2018

A.1) Obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia PE-414.

A.1.1) Descrição do Empreendimento

Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia PE-414. Trecho: Entr. BR-232 (Serra Talhada), subtrecho: PE-414 (Entr. BR-232) / Bernardo Vieira, extensão: 26,00 km.

A.1.2) Região e Municípios Abrangidos

A rodovia PE-414 está localizada na Mesorregião do Sertão Pernambucano, microrregião do Pajeú, em plano semiárido. Liga o trecho de Serra Talhada até o distrito de Bernardo Vieira, possuindo uma extensão de 26,00km.

Esta microrregião é composta pelos municípios de Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Flores, Igaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Teresinha, São José do Egito, Serra Talhada, Solidão, Tabira, Triunfo e Tuparetama.

É de grande importância a realização desta obra para que a rodovia se torne uma malha viária adequada para um melhor escoamento da produtividade local e aumentar o conforto e trafegabilidade àqueles que estão visitando a região.

A.1.3) Detalhamento físico dos principais itens a serem realizados no exercício, com os quantitativos, unidades de medida, custos, percentual executado e prazo estimado para conclusão.

Código	Item	Unid.	Valor unitário	Quantidade	Valor total
0	Pavimentação				
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	0,77	142.337,660	109.600,00
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	16,16	26.555,420	429.135,55
2 S 02 300 00	Imprimação	M2	0,27	114.054,630	30.794,75
2 S 02 701 01	Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado ao traço 1:3.	M2	66,30	224,400	14.877,72
5 S 02 908 00	Arrancamento e remoção de paralelepípedos	M2	20,05	224,400	4.499,22
2 s 02 220 04	Execução de base de solo-brita 70/30%, mistura na pista (brita comercial), incl. materiais e transp.	M3	41,24	26.144,060	1.078.181,07
2 S 02 501 52	Tratamento superficial duplo com banho diluído, brita comercial.	M²	3,68	81.403,000	299.563,04
2 S 02 500 52	Tratamento superficial simples com banho diluído, brita comercial.	M²	1,24	26.894,090	33.348,67
Total					2.000.000,00

OBSERVAÇÕES:

- 1) Percentual Executado da Obra: 70%
- 2) Prazo Estimado para a Conclusão da Obra: Março/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DE PERNAMBUCO - CIDE 2018

A.1.4) Cronograma Financeiro Trimestral - 2018

DISCRIMINAÇÃO	TRIMESTRE				TOTAL (R\$ 1,00)
	1º	2º	3º	4º	
Execução das Obras de Implantação e Pav. da PE-414	1.000.000	1.000.000	—	—	2.000.000